

Laukakmeņu mūra žoga atjaunošana

Objekta nosaukums: laukakmeņu mūra žoga atjaunošana
Būves nosaukums: žogs
Objekta adrese: Muižas iela 4, Malnava, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr.: b/n

Pretendents: SIA Alberts GS, 40003312682, "Stikāni", Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331

Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās, pamatojoties uz objekta apsekojumu
Tāmes izmaksas bez PVN 7961,04 euro

Tāme sastādīta 2026.gada 4.septembrī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samak-sas likme (euro/h)	darba alga	būvizstrādā-jumi	mehānismi	kopā	darbietilpī-ba (c/h)	darba alga	būvizstrādā-jumi	mehānismi	summa
1	Laukakmeņu mūra žoga atjaunošana													
2	Bojāta žoga posma izjaukšana, saglabājot pamatus (apakšējo mūra daļu), materiāla šķirošana, attīrīšana	m2	8,00	4,00	20,00	80,00		20,00	100,00	32,00	640,00	0,00	160,00	800,00
3	Laukameņu žoga mūrēšana no atgūtiem (~80%) un jauniem (~20%) laukakmeņiem, "jumtiņa" izveidošana no dakstiņiem	m2	8,00	20,00	20,00	400,00		50,00	450,00	160,00	3200,00	0,00	400,00	3600,00
4	laukakmeņi	m3	1,20				450,00		450,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
5	kaļķa mūrjava Dunaburg Mortel, 25kg	gab	144,00				8,99		8,99	0,00	0,00	1294,56	0,00	1294,56
6	salturīgi māla pilnkieģeļi	gab	50,00				2,24		2,24	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
7	māla dakstiņi	gab	60,00				2,69		2,69	0,00	0,00	161,40	0,00	161,40
8	Būvgružu izvešana un utilizēšana	obj	1,00	4,00	20,00	80,00		275,00	355,00	4,00	80,00	0,00	275,00	355,00
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):										196,00	3920,00	2107,96	835,00	6862,96
Virsziedvumi (12%):														823,56
Peļņa (6%):														274,52
Pavisam kopā:														7961,04
PVN (21%):														1671,82
Pavisam kopā ar PVN:														9632,86

SIA Alberts GS projektu vadītājs Vitālijs Petuhovs