

Plūdu skarto objektu un aprēķinu zaudējumu saraksts

Objekta nosaukums	Bejāņu veids	Plānotā summa, EUR	Summa, EUR ar PVN	Detalizēta informācija
Jāsuplītes poldera sūkņu stacijas "OPV 2500 - 4.2" markas avārijas sūkņa maiņa un defekcija Salas pagastā, Mārupes novads	Sūkņu stacijas sūkņa pārtraucis darbību, konstatēti motore līnumu bojājumi, nekavējoties jāveic bojāis OPV markas sūkņa nomaiņa.	6 939,20	8 396,43	Defektu akts Nr.4, 03.08.2024.
Valsts nozīmes ūdensnoiekas Jāsuplīte, meliorācijas kadastra kods 38152.01, pik.02/10-17/8 avārijas seku likvidēšana Salas pagastā, Mārupes novads	Lielo nokrišņu rezultātā uz Jāsuplītes bojāta caurteka, kas rīda papildus ūdens uzstādījumu. Veidojas sanesumi, deformācijas. Turklāt, daļa Jāsuplītes ūdeņu pa caurteku-regulatoru ieplūst koplietošanas ūdensnoiekā, kuras ūdeņi nonāk Jāsuplītes poldera krājbasinī. Iepriekšminētais rada plūdus polderā. Jauzlabo Jāsuplītes tēcejums, jānovērš Jāsuplītes ūdeņu iepļūšana poldera teritorijā.	19 999,44	24 199,32	Defektu akts Nr.Z-1.1-12/R1-3, 09.08.2024.
Kalnciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S30520:003001, atbalstīšanas nostiprināšana, bruģu slāņa likumta atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novads	Lielā nokrišņu apjoma rezultātā sūkņu stacijas atbalstīšana saasvēruies uz kanāla pusi. Teritorijā bruģa seguma izkalots, deformējis. Jānovērš atbalstīšanas turpmāka sagatāšana, bruģa klājuma deformācija.	6 924,43	8 378,56	Defektu akts Nr.Z/Je-1, 12.08.2024.
Kalnciema poldera aizsargdambļa D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:004001, pik.01/80 un pik.02/10 Valgundes pagastā, Jelgavas novads	Lielo nokrišņu rezultātā deformējūšās aizsargdambļa nogāzes. Jāveic aizsargdambļa nogāzes atjaunošana. Lai izvairītos no turpmākas nogāzes izskalojumu veidošanās un pasargātu aizsargdambļa ķermeņa noturību, veikt nogāžu stiprinājumu izbūvi.	4 609,44	5 577,42	Defektu akts Nr.Z/Je-6, 19.08.2024.
Ruduļa poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30460:002001) iegrundējuma Flygt 7061 sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana Līvberzes pagastā, Jelgavas novads	Lielā ūdens apjoma un nepārtrauktas sūkņa darbības rezultātā 1. sūkņa vadības bloka automātika nepilda savas funkcijas, sūkņim zūd kontakts ar vadības bloku, novērojama pēkšņa sūkņa patvaļīga ieslēgšanās un izslēgšanās. Sūkņa darbības laikā konstatēti neiprasti darbības trokšņi un vibrācijas, nepieciešams izcelt sūkni, noteikt bojājuma vietu.	432	522,72	Defektu akts Nr.Z/Je-2, 12.08.2024.
Ruduļa poldera aizsargdambļa D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:005001, pik.21/10-50/30 avārijas situācijas novēršana Līvberzes pagastā, Jelgavas novads	Lielo nokrišņu rezultātā aizsargdamblī novērojami izskalojumi un deformācijas. Jāveic aizsargdambļa ķermeņa virsas, nogāžu un nobruktuves atjaunošana, lai pasargātu Ruduļa poldera teritoriju.	9274,51	11 222,16	Defektu akts Nr.Z/Je-4, 16.08.2024.
Vechēztes poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30520:004001) iegrundējuma Flygt 7061 sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana, termoinžinierības remonts, un vadības un aizsardzības kontroliera nomaiņa Valgundes pagastā, Jelgavas novads	Lielā ūdens apjoma un nepārtrauktas sūkņa darbības rezultātā 1. sūkņa darbības laikā konstatēti neiprasti darbības trokšņi un vibrācijas. Konstatēta, ka termoinžinierības sūkņa darbības laikā uzkarst un 6. sūkņa vadības bloka automātika nepilda savas funkcijas, sūkņim nav kontakta ar vadības bloku, novērojama pēkšņa sūkņa patvaļīga ieslēgšanās un izslēgšanās, nepņemot vērā ūdens līmeņa kontroliera signālus. Jānovērš 1. sūkņa termoinžinierība uzkaršana, nepieciešams izcelt sūkni, noteikt bojājuma vietu un novērst to. Jānodrošina sūkņa automātiskās vadības un aizsardzības kontroles sistēmas darbības atjaunošana.	5497,20	6 651,61	Defektu akts Nr.Z/Je-3, 12.08.2024.
Vechēztes poldera sūkņu stacijas sanesumu izvešana	Plūdu rezultātā pie sūkņu stacijas veidojūts liels sanesumu daudzums, kas apdraud sūkņu darbību.	700,00	847,00	Iesniegums, 15.08.2024.
Gāltupes poldera aizsargdambļa D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:005001, pik.21/70, Valgundes pagastā, Jelgavas novads	Esotais betonētais akmeņa nostiprinājums aizsargdambļa nogāzē izkalots un sabrucis. Jāveic aizsargdambļa nogāzē esošā nostiprinājuma atjaunošana.	2138,4	2 587,46	Defektu akts Nr.Z/Je-7, 20.08.2024.
Vechēztes poldera sūkņu stacijas krājbasinī, pik. 01/50-2/50, Valgundes pagastā, Jelgavas novads	Plūdu rezultātā krājbasinī uzkrājies piesārņojums un dūņāni un sanesumi, kas samazina krājbasinī kapacitāti, kas var radīt straupjāku ūdens līmeņa kāpumu un sūkņu noslodzi.	63888	77 304,48	Defektu akts Nr.Z/Je-5, 16.08.2024.
Divu "OPV 2500 - 4.2" markas sūkņu remonts (Jāsuplītes poldera sūkņu un rezerves)	Sūkņi tika bojāti, nepārtrauktas darbības rezultātā.	14 100,00	17 061,00	Piedāvājums Nr.1, Nr.2 19.08.2024.
Elektroneerģijas pārtēriņš	Plūdu novēršanas rezultātā 9. polderu sūkņu stacijās radies elektroenerģijas pārtēriņš 114390,56 kWh apjomā (sk.pielikumu Nr.3).	18340,3	22 191,76	Sk. pielikumu Nr.3
Republikas laukums 2, Rīga*	Vētras radītās stiprās vēje brāzmas kopā ar spēcēju, ilgstošu lietusgāzi, izraisījūšās lietus ūdens iepļūšanu ēkā caur fasādi un aizvērticim logiem, un ir radījūšās nopļūdi ēkas Ziemeļu pusē no 23. lida 3. stāvam, tādējādi radot bojājūmus ēkas logu ailēm, grīsticim, sienām, grīdām, mēbeļēm, dokumenticim, elektroinstalācijai un biroja tehnikai.	28 311,06	28 311,06	Sk.pielikumu Nr.4. Zaudējumu summa ir aprēķināta ievērojot apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošinātānes atlīdzību izmaksu
KOPĀ:		181 153,98	213 250,98	

* Saistībā ar Republikas laukums 2, Rīgā, notikušo apdrošinātāšanas gadījumu, Valsts SIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRJAS NEKUSTAMĪBĪPĀŠŪMI" ir uzskatāma par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un atskaites priekšnodokli no iegādāto preču vai sūpētā pakalpojuma vērtības.

SIA RKF "SEDL"
Reģ.Nr.40003282212
ražošanas komercfirma

Latvija, Rīga
Tel.Fax.+371 67555153
e-pasts: info@sedl.lv,
sedl@inbox.lv

Juridiskā adrese Rīga Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039

Rīga, 2024 .gada 13.augusts

Nr.25111-2024

Izpildītājs: SIA RKF "SEDL"

Pasūtītājs: SIA "VOLKS"

Sūkņa OPV-2500-4,2 elektrodzinēja 45 kW 730 apgr/min

DEFEKTU AKTS Nr.4.

Sūkņa el.dzinēja apskates laikā konstatēti :

1. Elektrodzinēja statora tinumi mehāniski bojāti,
2. Statora spoles neīnas, parklātas ar rūsū.

Secinājums:

Sūkņa 1-OPV-2500-4,2 elektrodzinēja 45 kW ekspluatācija nav iespējama. Nepieciešams remonts ar tinumu nomaiņu

SIA RKF "SEDL"
tehniskās struktūrvienības vadītājs

Valdis Bīrons

DARBU NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā,

2024.gada 16 .augustā

Mēs zemāk parakstījušies,

SIA „VOLKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003451977, tās valdes locekļa
Vladimira Ustinova personā, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no vienas puses, un

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi”**, reģistrācijas Nr. 40003338357, turpmāk – Pasūtītājs, kā vārdā saskaņā ar Pasūtītāja
2022. gada 07. decembra rīkojumu Nr.1-4/103 “Par pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas
tiesībām” rīkojas Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane, no otras puses,
abi kopā turpmāk – Puses,

pamatojoties uz 2024. gada 13.augustā noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. **2-3-2024-219**
“Par avārijas situācijas novēršanas darbu veikšanu”, paraksta šo aktu par sekojošo:

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem:
 - 1.1. **Avārijas situācijas novēršanas darbus**, turpmāk – Darbi, **Jāņupītes poldera sūkņu sta-
cijā, Salas pagastā, Mārupes novadā**, turpmāk – Objekts.
 - 1.2. Darbi veikti saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, Līguma noteikumiem un tāmi, ar ko tiek
noteikts Darbu raksturojums (apraksts), Darbu apjoms un Darbu izmaksas.
2. Summa saskaņā ar tāmi par izpildītajiem Darbiem noteikta ir **6939,20EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa**, turpmāk – PVN, un **PVN 21% 1457,23 EUR, kopā 8396,43 EUR
(astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 43 centi)**.
3. Pasūtītājs apliecina, ka viņam nav nekāda rakstura pretenziju pret Uzņēmēju par izpildīto
Darbu kvalitāti.
4. Šis akts ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Akts ir sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts
Akts.

Uzņēmējs:

SIA „VOLKS”

Vien. reģ. Nr. 40003451977

Juridiskā adrese: Rankas iela 5a,

Rīga, LV-1005

Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ.Nr.40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1010

.....V. Ustinovs

..... I. Bergmane

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DEFEKTU AKTS

Nr.Z-3.1-12/RĪ-3

Sastādīts: 2024. gada 9. augustā.

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnoteka Jāņupīte, meliorācijas kadastra kods 38152:01, pik. 02/10-17/88, avārijas seku likvidēšana Salās pagastā, Mārupes novadā

Nr.p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Daudzums	Mērvienības izcenojums (euro)	Summa (euro)	Piezīmes
1.	Apauguma novākšana (Vid. biezi krūmi+sikmežs)	ha	0.94	1 500.00	1410.00	
2.	Grunts un izgulsnējušos sanesumu rakšana ūdensnotekas gultnē	m ³	4 960.00	2.54	12598.40	
3.	Grunts izlīdzināšana 50 % apjomā	m ³	2 480.00	1.21	3000.80	
4.	Caurtekas remonts, būve Nr. 1 (pik. 05/20)					
4.1.	Piesērējumu tīrīšana no caurtekas	m ³	18.00	30.00	540.00	
4.2.	Caurtekas atrašanās un saduršuvju remonts	gab	1.00	990.00	990.00	
5.	Piesērējumu tīrīšana no caurtekas, būve Nr. 2 (pik. 13/74)	m ³	15.00	31.47	472.05	
6.	Esošā meniņa demontāža un utilizācija, būve Nr. 3 (pik. 14/00), caur kuru pēc lietavām konstatēta nekontrolēta ūdens ieplūšanu Jāņupītes poldera teritorijā	gab	1.00	988.19	988.19	
Tiešās izmaksas kopā					19 999.44	

Rīgas sektora vadītājs

Ivars Lagzdīnš
(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-1

Sastādīts 2024.gada 12.augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: **Kalciema poldera sūkņu stacija, meliorācijas kadastra kods S30520:003001, atbalststienas nostiprināšana, bruģētā laukuma atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā**

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lietavu rezultātā sūkņu stacijas teritorijā izskatotā bruģa seguma demontāža, šķirošana, tīrīšana un nokraušana ārpus darba zonas un bojātās lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas teknes demontāža	m ²	72.00	15.00	1080.00	
2	Pamatnes sagatavošana zem bruģa seguma un bruģa iekļāšana	m ²	72.00	40.50	2916.00	
3	Brūģis, h=8 cm, pelēks	m ²	25.00	32.00	800.00	
4	Skalota grants fr.0-8 mm	m ³	6.00	30.00	180.00	
5	Šķembas fr.0-40 mm	m ³	12.00	30.00	360.00	
6	Cements bruģēšanas darbiem	kg	50.00	5.00	250.00	
7	Lietus ūdenstekņu līmeņošana	gb	4.00	35.00	140.00	
8	Melnzeme labiekārtošanas darbiem	m ³	7.00	20.00	140.00	
9	Sūkņu stacijas atbalststienas nostiprināšana ar metāla profilu (plūdu rezultātā konstatētās atbalststienas vertikālītātes nobīde)	gb	1.00	811.68	811.68	
10	Nederīgās grunts un būvgružu izvešana, utilizācija	m ³	7.05	35.00	246.75	
				KOPĀ	6924.43	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-6

Sastādīts 2024. gada 19. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: **Kalnciema poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:004001, pik.01/80 un pik.02/10, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā**

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lielo nokrišņu rezultātā izskaloto vietu aizsargdambja nogāzēs atrākšana un aizbēršana ar ekskavatoru 10 m garā posmā pik.01/80 un pik.02/10	st.	16.00	40.00	640.00	
2	Pīts metāla žoga siets, karsti cinkots un pārklāts ar PVC, lai novērstu turpmāku izskalojumu veidošanos	m ²	160.00	5.00	800.00	
3	Pīta metāla žoga iebūve izskalojuma vietās	cilv.st.	32.50	20.00	650.00	
4	Minerālgrunts (mālsmilts, viegls smilšmāls) pievešana un uzberšana deformētajā aizsargdambja nogāzē	m ³	37.25	40.00	1490.00	
5	Melnzemes pieberšana nogāžu nostiprināšanai h=0.10m	m ³	18.50	17.81	329.44	
6	Treilera pakalpojumi	km	100.00	4.00	400.00	
7	Autotransporta pakalpojumi	km	100.00	3.00	300.00	
				KOPĀ	4609.44	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Jelgavas sektora vadītājs Gustavs Indrēvics

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-2

Sastādīts: 2024. gada 12. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Ruduļa poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30460:002001) iegremdējamā *Flygt 7061* sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā

Nr.p .k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1.	Pēc liela pārsūkņētā ūdens daudzuma, ilgstošā nepārtraukta sūkņa darbības cikla un konstatētajām nepilnībām sūkņa darbībā, jāveic iegremdējamā <i>Flygt 7061</i> sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana	c/h	8.00	54.00	432.00	
KOPĀ:					432.00	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds, paraksts)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-4

Sastādīts 2024. gada 16. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Ruduļa poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30460:002001, pik.21/30-59/50, avārijas situācijas novēršana Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Minerālrūnits (mālsmilts, viegls smilšmāls) pievešana un uzbēršana izskatotajām vietām aizsargdambja ķermeņi	m ³	152.40	40.50	6172.20	
2	Grants - šķembu maisījuma (fr.0-45mm, k=1.30) pievešana uzbēršana, izlīdzināšana un blīvēšana, h=20cm biežumā, lietavu rezultātā izskatītās nobrauktuves atjaunošanai	m ³	30.24	50.50	1527.15	
3	Nokrišņu un vēja rezultātā kritušu koku novākšana no aizsargdambja virsas un nogāzes	m ³	19.25	22.45	432.16	
4	Transporta pakalpojumi	km	149.00	3.00	447.00	
5	Treilera pakalpojumi	km	149.00	4.00	596.00	
6	Darba vietas sakārtošana	obj.	1.00	100.00	100.00	
				KOPĀ	9274.51	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-3

Sastādīts: 2024. gada 12. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Vecbērzes poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30520:004001) iegremdējamā *Flygt 7081* sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana, termoaizsardzības remonts, un vadības un aizsardzības kontroliera nomaiņa Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Nr.p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Pēc liela pārsūknētā ūdens daudzuma, ilgstoša nepārtraukta sūkņa darbības cikla un konstatētajām nepilnībām sūkņa darbībā, jāveic iegremdējamā <i>Flygt 7081</i> sūkņa izceļšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana	c/h	8.00	50.00	400.00	
2	Ilgstošas darbības rezultātā uzkarstošā termoaizsardzības slēdža (150A) remonts	kpl	1.00	897.20	897.20	
3	Sūkņu automātiskās vadības un aizsardzības kontroles sistēmas nomaiņa	kpl	1.00	4200.00	4200.00	
				KOPĀ:	5497.20	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
valdes priekšsēdētājam Mārim Muižniekam

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Meliorācijas inženieres Madaras Vilcānes

iesniegums.

Par 9.10.2023. noslēgto uzņēmuma līgumu par sanešu (biomasas) savākšanu un izvešanu no polderu sūkņu stacijām Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, pasūtītāja līguma reģ. Nr. 2-3-2023-290 (turpmāk – Līgums).

Tika saņemta informācija no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas operatora Dzintara Rumjanceva, ka sakarā ar 2024.gada 28.-29.jūlija vētru un appludinātajām teritorijām, veidojies liels sanešu daudzums (pielikumā foto no sūkņu stacijas) Vecbērzes poldera sūkņu stacijā. Saskaņā ar Līguma 1. pielikumu, Vecbērzes poldera sūkņu stacijā – Darbi paredzēti 4 reizes gadā, un plānotais apjoms ir izpildīts. Sakarā ar papildus radušos sanešu daudzumu, Līguma izpildei ir nepieciešami papildu darbi vienai sanešu izvešanas reizei no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas. Atbilstoši Līguma 2.pielikumam cena vienai izvešanas reizei ir 700 EUR (bez PVN).

Ņemot vērā vētras rezultātā radušos lielo sanešu daudzumu, lūdzam piešķirt papildu finansējumu vienai sanešu izvešanas reizei no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas 700 EUR (bez PVN) apmērā, atbilstoši Līguma 7.4. un 7.5. punktam.

Pielikumā: foto no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas sanešu laukuma.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU



Vecbērzes poldera sūkņu stacijas sanešu laukums

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-7

Sastādīts 2024. gada 20. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Gātupes poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:005001, pik.21/70, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lietavu rezultātā sabojātā betona nostiprinājumu demontāža un utilizācija no nogāzes	m ³	12.70	40.10	509.33	
2	Minerālgrunts (mālsmilts, viegls smilšmāls) pievešana, uzberšana un blietēšana izskalotajā nogāzē	m ³	10.70	40.10	429.07	
3	Akmeņu krāvuma, akmeņu Ø ≥ 20cm uz 10cm grants pamata izbūve nogāzē	m ²	14.00	50.00	700.00	
4	Transporta pakalpojumi	km	100.00	4.00	400.00	
5	Darba vietas sakārtošana	obj.	1.00	100.00	100.00	
				KOPĀ	2138.40	

gales reģiona meliorācijas nodaļas Jelgavas sektora vadītājs Gustavs Indrēvics

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-5

Sastādīts: 2024. gada 16. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Vecbērzes poldera sūkņu stacijas krājbaseina, pik.01/50-02/50 gultnes piesērējuma, dūņu un sanesumu izvākšana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Plūdu rezultātā krājbaseinā uzkrātā piesērējuma ar dūņām un sanesumiem, kas samazina krājbaseina kapacitāti, pārtīrīšana ar zemessūcēju (vai analogu iekārtu) pārvietojoties pa krājbaseinu	m ³	1320.00	38.00	50160.00	
2	Transporta pakalpojumi	km	200.00	16.37	3274.00	
3	Zemes sūcēja (vai analogu iekārtu) izkraušana/iekraušana	obj.	1.00	1506.00	1506.00	
4	Zemes sūcēja (vai analogu iekārtu) uzstādīšana	obj.	1.00	500.00	500.00	
5	Izsūktās grunts, dūņu un sanesumu transports un utilizācija	m ³	1320.00	6.40	8448.00	
				KOPĀ:	63888.00	

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"


Rīga
19.08.2024

Darbu objekts: "OPV 2500 - 4,2" markas sūkņu remonts

Piedāvājums Nr.1

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	vienība	daudzums	vienības izmaksas, EUR			kopējās izmaksas, EUR			Cena, bez PVN	Cena, bez PVN
				darbs	materiāli	pārbaudes	darbs	materiāli	pārbaudes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektromotora stators Elektromotora korpusa un vāku savienojuma vietu atīrīšana. Statora tīnumu nomaīņa un lakošana. Atjaunotā tīnuma pārbaude. Elektromotora korpusa un vāku montāžas virsmu aizsargu uzstādīšana pirms skrotēšanas un krāsošanas darbu izpildes. 5(pieces) detaļās	kompl.	1,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00
2	Elektromotora korpusa un vāku montāžas virsmu aizsargu uzstādīšana pirms skrotēšanas un krāsošanas darbu izpildes. 5(pieces) detaļās	kompl.	1,00	120,00	104,00		224,00	120,00	104,00	-	224,00
3	5(piecu) detaļu skrotēšana (virsmas tīrība SA2,5), gruntēšana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	360,00	136,50		496,50	360,00	136,50	-	496,50
4	Elektromotora enkurs. Darba virsmu tīrīšana, gultņu, darba rata un aizsargapvalka sešu mērījumi. Darba rata sešas virsmas atjaunošana, uzmetināšana un mehāniskā apstrāde,	kompl.	1,00	350,00	40,00	50,00	440,00	350,00	40,00	50,00	440,00
5	Elektromotora enkura balansēšana (līdzsvarošana), sagatvojot Aktu par līdzsvarošanas rezultātiem.	kompl.	1,00	170,00			170,00	170,00	-	-	170,00
6	Jauna aizsargieļķņa izgatavošana, cietība HB62 Darba rats.	kompl.	1,00	70,00	28,00		98,00	70,00	28,00	-	98,00
7	Lāpstīņu tīrīšana. Iekšējā urbuma kalibrēšana atbilstoši elektromotora enkura vārpstas diametram(uzspīle 0,05mm). Rumbas atdures paplaiknes stiprināšanas skūvju vītņu atjaunošana, izmērs M6, skaits 4 gab.	kompl.	1,00	280,00			280,00	280,00	-	-	280,00
8	Darba rata balansēšana (līdzsvarošana)	kompl.	1,00	150,00			150,00	150,00	-	-	150,00
9	Jaunas atdures paplaiknes izgatavošana, materiāls AISI 316 Darba rata kamera,	gab.	1,00	54,00	22,00		76,00	54,00	22,00	-	76,00
10	piegulošo virsmu tīrīšana, aizsargu izgatavošana un uzstādīšana šīm virsmām, pirms skrotēšanas darbu izpildes.Darba rata kameras skrotēšana līdz virsmas tīrībai SA2,5, gruntēšana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus	kompl.	1,00	175,00	91,00		266,00	175,00	91,00	-	266,00
10a	Difuzora skrotēšana līdz virsmas tīrībai SA2,5, gruntēšana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	78,00	45,00		123,00	78,00	45,00	-	123,00
11	Elektriskā sūkņa kompletēšana un salikšana	d/s	42,00	35,00			1 470,00	1 470,00	-	-	1 470,00
12	Komplektējošās un rezerves daļas (Apūļa pieļikuma)	kompl.	1,00	1 072,00			1 072,00	1 072,00	-	-	1 072,00
13	Dokumentālais atbalsts	kompl.	1,00	120,00			120,00	120,00	-	-	120,00
Kopā:											6 351,50

Vladimirs Ustinovs



Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Darbu objekts: "OPV 2500 - 4,2" markas sūkņu remonts

Rīga
19.08.2024

Piedāvājums Nr.2

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	vienība	daudzums	vienības izmaksas, EUR			kopējās izmaksas, EUR			Cena, bez PVN	
				darbs	materiāli	pārbaudes	darbs	materiāli	pārbaudes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektromotora stators	kompl.	1,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00
2	Elektromotora korpusa un vāku savienojuma vietu attīrīšana. Statora tinumu nomaina un lakošana. Atjaunotā tinuma pārbaude.	gab.	1,00	350,00	150,00	-	500,00	350,00	150,00	-	500,00
3	Elektromotora vāka gultņu sešvieta atjaunošana	kompl.	1,00	120,00	104,00	-	224,00	120,00	104,00	-	224,00
4	Elektromotora korpusa un vāku montāžas virsmu aizsargu uzstādīšana pirms skrotēšanas un krāsošanas darbu izpildes.	kompl.	1,00	360,00	136,50	-	496,50	360,00	136,50	-	496,50
5	Skrotēšana (virsmas tīrība SA2,5), gruntēšana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	350,00	40,00	50,00	440,00	350,00	40,00	50,00	440,00
6	Elektromotora enkurs.	kompl.	1,00	280,00	-	-	280,00	280,00	-	-	280,00
7	Darba virsmu tīrīšana, darba rata un aizsargapvalka sešu mērījumi.	gab.	1,00	300,00	120,00	30,00	450,00	300,00	120,00	30,00	450,00
8	Darba rata sešas virsmas atjaunošana, uzmetināšana un mehāniskā apstrāde, atbilstoši jaunajiem izmēriem.	kompl.	1,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00
9	Elektromotora enkura gultņu sešvieta mērījumi, atjaunošana. Elektromotora enkura balansēšana(līdzsvarošana)	kompl.	1,00	70,00	28,00	-	98,00	70,00	28,00	-	98,00
10	Jauna aizsargieliktna izgatavošana, cietība HB62	kompl.	1,00	280,00	-	-	280,00	280,00	-	-	280,00
11	Darba rata balansēšana (līdzsvarošana)	kompl.	1,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	150,00
12	Stators elektromotora, Gultņu sešvieta mērījumi un atjaunošana	gab.	1,00	54,00	22,00	-	76,00	54,00	22,00	-	76,00
13	Darba rata kamera , piegulošo virsmu tīrīšana, aizsargu izgatavošana un uzstādīšana šim virsmām, pirms skrotēšanas darbu izpildes. Darba rata kameras skrotēšana līdz virsmas tīrībai SA2,5, gruntēšana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus	gab.	1,00	420,00	150,00	-	570,00	420,00	150,00	-	570,00
14	Elektriskā sūkņa komplektēšana un salikšana	kompl.	1,00	175,00	91,00	-	266,00	175,00	91,00	-	266,00
15	Komplektējošās un rezerves daļas (tabula pielikumā)	d/s	42,00	35,00	-	-	1 470,00	1 470,00	-	-	1 470,00
16	Dokumentālais atbalsts	kompl.	1,00	120,00	1 072,00	-	1 072,00	-	1 072,00	-	1 072,00
Kopā:											7 748,50

Vladimirs Ustinovs

