

Apspīrinu:

Plūdu radīto zaudējumu novērtšana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - rīcība

Nr. LP-2

Sastādīts 2023. gada 23. janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgza, meliorācijas kadastra Nr. 432274/01. pik. 1171 caurtekas avārijas situācijas novērtšana Preiļu novadā, Stabulnieku pagastā.

Apraksts: 2023. gada janvāra ziemas plūdu rezultātā uz VNU Zvirgza, tika izskalota caurteka pik. 1171. Caurtekas izskalojums radies no ļoti augstā ūdens līmeņa VNU Oša, kas tieši ietekmē ūdens līmeni Zvirgzas ūdensnotekā. Paaugstinātā ūdens līmeņa ietekmē, caurtekā no blakus pieguļošās teritorijas tika sanesti dažādas biomasas atliekas, zari, atvases, lopbarības paliekas un arī sienu rullona paliekas, kas pilnībā aizsprostoja caurtekas betona caurules, kā rezultātā veidojās uzstādījums un ūdens masa sāka gāzīties pār caurtekas virsu un nogāzēm. Plūdu rezultātā caurtecai tika pilnīgi izskalota kreisā nogāze un ceļa virsa, izskaloti izplūdes daļas nosiprinājumi gulinē un nogāzē. Betona atbaltā sienas nav cietušas. Jāveic izskalojumu piebēršanu ar minerālgrunti, ceļa segas un nogāžu atjaunošanu, izplūdes šķembu nosiprinājumu atjaunošanu un gultnes piesērējuma iztīrīšanu no izplūdes daļas. Plānotās izmaksas sastādījis ap 5448.56 EUR bez PVN.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienību izņemums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Tehnikas transportēšana ar treileri uz objektu	km	128	1.80	230.4	
2	Piesērējuma tīrīšana no caurtekas	m ³	2.8	14.80	41.44	
3	Caurtekas būvbedres atkrāšana	m ³	58	5.20	301.6	
4	No būvbedres izkrājis grunts izlīdzināšana	m ³	45	2.00	90	
5	Caurtekas aizbēršana pa kārtām ar blīvēšanu ar pievesto minerālgrunti	m ³	194	12.00	2328	
6	Grants vai šķembas, transports un uzberšana uz caurtekas ceļa visas	m ³	24	30.00	720.00	
7	Caurtekas izplūdes daļas izskalojuma piebēršana un piesērāde ar minerālgrunti	m ³	64	8.00	512.00	
8	Caurtekas galu nosiprinājumu atjaunošana ar šķembu bērnu (Ø40mm-Ø80mm), h=15 cm	m ³	17.8	31.40	558.92	
9	Gultnes piesērējuma iztīrīšanu un izlīdzināšanu no izplūdes daļas	m ³	158	2.50	395.00	
10	Zāļu sējums uz melnzemes vai pterozijas paklājs Bon Terra	m ²	45.2	6.00	271.20	
				Kopā:	5448.56	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Preiļu sektora vadītājs

Jānis Šņopis

(vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Latgales reģiona meliorācijas
nodaļas vadītājs

STANISLAVS ŠĶESTERS

23.01.2023.

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāme

Nr. J/2023-1

Sastādīts 2023. gada 31. janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelīte kadastra numurs 43126:01 pik 07/80-31/00 plūdu radīto zaudējumu novēršana (2.32m)

Apraksts: Apsēkot pēc 2023. gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnotekua Pelīte tika konstatēts, ka Pelīte un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā ūdens līmeņa ietekmē no pik. 00/00-31/00 un lielā ūdens uzstādīnājuma un ledus sablīvējumu rezultātā ir bojāti caurteku gala nostiprinājumi, ūdensnoteka ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niedrēm, vietām veidojušies noslīdējumi un kritālas gultnē, kas sašaurināja ūdensnotekas gultnes šķēršprofilu. Nepieciešams veikt caurteka gala nostiprinājumu atjaunošanu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomasas attīrīšanu no gultnes, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūdušā teritorija 40 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vīcīta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienību izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslīdējumu (gultnes) pārtīrīšana ar ekskavatoru	m ³	2800.00	1.50	4200.00	
2	Grūnts izlīdzināšana	m ³	1400.00	1.26	1764.00	
3	Pielūžņojuma un kritālu izvākšana un utīlīzācija	m ³	10.00	350.00	3500.00	
4	Caurteku gala nostiprinājumu atjaunošana ar šķembām Ø40-70, laukakmeņiem vai analogiem materiāliem	gab.	3.00	980.00	2940.00	
5	Treīlera pakāļpojumi	km	62	1.7	105.4	
Kopā:					12509.40	bez PVN

Pielīkumā: Sitūāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpīls sektora vadītāja

Slavcovs

L. Deīnate

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nodarbinātīe īpašumi"
Latgales reģīone mekorācijas
nodaljas vadītājs

STANISLAVS ŠKESTERS

Stanislavs Škesters

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāme

Nr. 5/2023-2

Sastādīts 2023. gada 31. janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Lukstupe, kadastra numurs 42112:01, pik 00/00-75/59 plūdu radīto zaudējumu novēršana (7.559km)

Apraksts: Apsēkot pēc 2023. gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnotekua Lukstupe, tika konstatēts, ka Lukstupe un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā ūdens līmeņa ietekmē no pik. 00/00-75/59 un lielā ūdens uzstādījumā un ledus sablīvējumu rezultātā ir bojāti caurteku gala nostiprinājumi, ūdensnoteka ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niedrēm, vietām veidojušies noslīdējumi un kritālas gultnē, kas sašaurināja ūdensnotekas gultnes šķēršprofilu. Nepieciešams veikt caurteka gala nostiprinājumu atjaunošanu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomasas attīrīšanu no gultnes, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūdušā teritorija 32 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslīdējumu (gultnes) pārtīrīšana ar ekskavatoru	m ³	2900.00	1.50	4350.00	
2	Grunts izlīdzināšana	m ³	1450.00	1.26	1827.00	
3	Pielūžņojuma un kritālu izvākšana un utilizācija	m ³	15.00	350.00	5250.00	
4	Caurteku gala nostiprinājumu atjaunošana ar šķembām Ø40-70, laukakmeņiem vai analogiem materiāliem	gab.	6.00	800.00	4800.00	
5	Izteku atjaunošana	gab.	18.00	100.00	1800.00	
6	Treilera pakalpojumi	km	60	1.7	102	
Kopā:					18129.00	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja

L. Deinate

(vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekaucēmie īpašumi"
Latgales reģiona meliorācijas
nodalnes vadītājs

STANISLAVS ŠKESTERS

31.01.2023

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novērtšana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāme

Nr. J/2023-3

Sastādīts 2023. gada 27. janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ziemeļsusēja, Salas pagastā Jēkabpils novadā, kadastra numurs 42124/01, pik 72/30-107/50 plūdu radīto zaudējumu novērtšana (3.52km)

Apraksts: Apsēkot pēc 2023. gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnotekas Ziemeļsusēja tika konstatēts, ka Ziemeļsusēja un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā līmeņa ietekmē no pik. 72/30-107/50 un līcī ūdens uzstādīnājuma un ledus sablīvējumu rezultātā ūdensnoteka ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niēdrēm, vietām veidojušies noslīdējumi un kritālas gultnē, kas sašaurināja ūdensnotekas gultnes šķērsgriezumu. Regulāri applūst dārkopības sabiedrības "Dolomīts" teritorija. Nepieciešams veikt apauguma novākšanu minētajā posmā gar Ziemeļsusējas kreiso krastu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomasas attīrīšanu no gultnes, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūdušā teritorija 800 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslīdējumu (gultnes) pārtīrīšana ar ekskavatoru	m ³	17600.00	1.50	26400.00	
2	Grunts izlīdzināšana 50%	m ³	8800.00	1.26	11088.00	
3	Pielūžņojuma un kritālu izvākšana un utilizācija	m ³	32.00	350.00	11200.00	
4	Izteku aijaunošana	gab.	2.00	100.00	200.00	
5	Apauguma novākšana gultnē un nogāzēs (krūmi+stikmežs)	ha	5.28	690.00	3643.20	
6	Treilera pakalpojumi	km	1.40	1.7	238	
Kopā:					52769.20	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja

(vārds, uzvārds, paraksts) L. Deinate

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nektarnie īpašumi"
Laiģales reģiona meliorācijas
nodaļas vadītājs

STANISLAVS ŠKĒSTERS

27. 01. 2023.

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novērtšana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāme

Nr. 3/2023-4

Sastādīts 2023. gada 02. februārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambja D-2, Salas pagasts Jēkabpils novads, kadastra numurs 568786001002, pik 00/00-07/70 plūdu radīto zaudējumu novērtšana (0.77km)

Apraksts: Apsēkot pēc 2023.-gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambi D-2, tika konstatēts, ka Vēžu poldera aizsargdambim D-2 Ziemeļpusējās plūdu ietekmē aizsargdambja ķermenī ir veidošies nogruvumi, bebru alas, kas veido draudus pārraut dambi un appludināt Vēžu poldera platības un sūkņu stacijas ēku. Nepieciešams veikt Valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambja D-2 ķermeņa atjaunošanu.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienību izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Dambja pamatnes atrakšana	m ³	150.00	1.70	255.00	Plūdu rezultātā vietām izskalota dambja pamatne, veidojas risks pārraut dambi.
2	Pievesta grunts dambja pamatnē un blietēšana	m ³	150.00	3.87	580.50	
3	5cm bieža augsnes- zāļu sēklu maisījuma slāņa maisījuma uzbēršana uz nogāzes	m ²	3600.00	2.00	7200.00	
4	Grants vai šķembu uzbēršana ceļa vietā	m ³	75.00	3.20	240.00	
Kopā:					8275.50	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"
Laipnības reģiona meliorācijas
POSŅĀIS VADĪTĀJS

L.Deinate

(vārds, uzvārds, paraksts)

STANISLAVS ŠKĒSTERS

02.02.2023