

1.7.	<p>PIEZĪMES: Iekārtu un gaisa vadus precizēt atbilstoši ēkas būvkonstrukciju un pārējo inženierkomunikāciju faktiskajam izvietojumam. Gaisa vadu veidgabalus precizēt montāžas laikā. Gaisa vadi specifikācijās doti bez atgriezumumu ierēķināšanas.</p> <p>Gaisa vadu dekoratīvu apšūšanu ar rigipsi vai citiem materiāliem lemj pasūtītājs pēc pamata montāžas darbu izvērtēšanas</p> <p>Gaisa apstrādes iekārtu ieteicams apšūt ar dekoratīvu materiālu gan vizuālu apsvērumu dēļ, gan pasargāšanai no nokrišņu iedarbības (iekārta gan ir paredzēta ekspluatācijai ārpus telpām). Apšuvumam ir jābūt demontējamam iekārtas apkalpošanai. Iekārta ir dedaudz atbīdīta no ēkas sienas, rēķinoties ar sienu siltumizolāciju nākotnē (lai nav vēlāk jāpārbūvē iekārtas rāmis un pamati).</p> <p>Kondensāta novadīšanas cauruļvadus no iekārtas izbūvē pēc iekārtas montāžas. Vēlams novadīt tuvāk esošā kanalizācijā. Var būt nepieciešama cauruļvada pretaizsalšanas aizsardzība, piemēram, ar atbilstošu sildīšanas kabeli.</p>	1	0	0											0.00							
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59											313,53	3919,27	46146,18	219,18	50284,63							
PVN (21%)												823,05	9690,7	46,03	10559,78							
Kopā ar PVN												4742,32	55836,88	265,21	60844,41							

J. Abucenis 

2022. 11. 08