

Lokālā tāme Nr. 1  
Ventilācija

(darba veids vai konstruktīvs elementa nosaukums)

capstiprinā : *Kapteinis*  
*Jānes Stepiņš*  
14.08.2022g.



Objekta nosaukums Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra virtuves un ēdnīcas ventilācija, A.Broka ielā 8A, Aglonā

Sastādīta 2022. gada tirgus cenās.

Tāmes izmaksas 60 844.41 €

Nr	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (€/h)	darba alga (€)	materiāli (€)	mehānismi (€)	kopā (€)	darbietilpība (c/h)	darba alga (€)	materiāli (€)	mehānismi (€)	summa (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Ventilācija</b>									<b>313,53</b>	<b>3919,27</b>	<b>46146,18</b>	<b>219,18</b>	<b>50284,63</b>
<b>1.1.</b>	<b>PN1</b>									<b>40,00</b>	<b>500</b>	<b>34503</b>	<b>85</b>	<b>35088</b>
1.1.1.	Gaisa apstrādes iekārtas GOLD FSD CX10 (SWEGON) ar filtriem, ventilatoriem, vārstiem, elektrisko sildītāju, divu kaloriferu siltummaiņu montāža	kpl.	1	40	12,5	500	34503	85	35088	40,00	500	34503	85	35088
<b>1.2.</b>	<b>Āra gaisa pieplūde AG1</b>									<b>12,46</b>	<b>155,75</b>	<b>822</b>	<b>7,63</b>	<b>985,38</b>
1.2.1.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu d=1000x400 mm montāža	m	1,8	1,2	12,5	15	87,29	0,15	102,44	2,16	27	157,12	0,27	184,39
1.2.2.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu d=1000x500 mm montāža	m	1,9	1,2	12,5	15	86,32	0,15	101,47	2,28	28,5	164,01	0,29	192,8
1.2.3.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu d=1000x1000 mm montāža	m	0,1	1,2	12,5	15	123,69	0,15	138,84	0,12	1,5	12,37	0,02	13,89
1.2.4.	Izmēra pārejas 1000x400/1000x500 mm montāža	gb	1	0,4	12,5	5	77	1,5	83,5	0,40	5	77	1,5	83,5
1.2.5.	Āra restes USS/I-1000-1000 mm ar sietu gaisa ieņemšanai montāža	gb.	1	2	12,5	25	144,5	1,2	170,7	2,00	25	144,5	1,2	170,7
1.2.6.	Trokšņu slāpētāja GADENZA a 1017-1000-0500-650 montāža	gb.	1	2,5	12,5	31,25	172	1,85	205,1	2,50	31,25	172	1,85	205,1
1.2.7.	Gaisa sadales kārbas 1000x1000x500mm montāža	gb.	1	3	12,5	37,5	95	2,5	135	3,00	37,5	95	2,5	135
1.2.8.	Tīrīšanas lūku izvietojumu un skaitu izvēlas gaisa vadu montāžas laikā									0,00				
<b>1.3.</b>	<b>Pieplūde P1</b>									<b>122,34</b>	<b>1529,34</b>	<b>6328,6</b>	<b>35,06</b>	<b>7893</b>
1.3.1.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 400x100 mm montāža	m	0,4	0,5	12,5	6,25	27,16	0,25	33,66	0,20	2,5	10,86	0,1	13,46
1.3.2.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 400x200 mm montāža	m	1,3	0,5	12,5	6,25	28,92	0,25	35,42	0,65	8,13	37,6	0,33	46,06
1.3.3.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 400x400 mm montāža	m	2,3	0,5	12,5	6,25	39,06	0,25	45,56	1,15	14,38	89,84	0,58	104,8
1.3.4.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 500x150 mm montāža	m	0,7	1,2	12,5	15	38,22	0,25	53,47	0,84	10,5	26,75	0,18	37,43
1.3.5.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 600x300 mm montāža	m	0,6	1,2	12,5	15	54,79	0,25	70,04	0,72	9	32,87	0,15	42,02
1.3.6.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 600x400 mm montāža	m	7,7	1,2	12,5	15	64,68	0,3	79,98	9,24	115,5	498,04	2,31	615,85