

1.3.37.	Gaisa vadu galu noslēgu 1200x300 mm montāža	gb.	1	0.4	12.5	5	40,04	0,2	45,24	0.40	5	40,04	0,2	45,24
1.3.38.	Pieplūdes difuzoru GTHc 400-100-0-1V uzstādīšana	gb.	15	1.6	12.5	20	37	0,3	57,3	24.00	300	555	4,5	859,5
1.3.39.	Pieplūdes difuzoru ACTIVENT VSR-400-270gr.-4000 uzstādīšana	gb.	2	1.6	12.5	20	58	0,35	78,35	3.20	40	116	0,7	156,7
1.3.40.	Regulēšanas drosejvārstu CRTc 400 montāža	gb.	2	2	12.5	25	45,73	0,45	71,18	4.00	50	91,46	0,9	142,36
1.3.41.	Regulēšanas drosejvārstu taisnstūra ar servopiedziņu SPB 4-1000x400 montāža	gb.	1	2	12.5	25	125,8	0,5	151,3	2.00	25	125,8	0,5	151,3
1.3.42.	Trokšņu slāpētāja GADENZA a 1017-1000-0400-650 montāža	gb.	3	2.5	12.5	31,25	150	0,7	181,95	7.50	93,75	450	2,1	545,85
1.3.43.	Trokšņu slāpētāju MORENDO a 401-600-400-650 montāža	gb.	2	2.5	12.5	31,25	120	0,7	151,95	5.00	62,5	240	1,4	303,9
1.3.44.	Apājo trokšņu slāpētāja CLA c 400-500 montāža	gb.	2	2.5	12.5	31,25	75	0,7	106,95	5.00	62,5	150	1,4	213,9
1.3.45.	Gaisa vadu izolācija ar minerālvati ar folijas segkārtu, b=100 mm	m2	15	1	12.5	12,5	11,48		23,98	15.00	187,5	172,2		359,7
1.3.46.	Tīrīšanas lūku izvietojumu un skaitu izvēlas gaisa vadu montāžas laikā									0.00				
1.4.	Nosūce N1									71.53	894,15	2567,5	23,18	3484,83
1.4.1.	Galvanizētā skārda apaļo gaisa vadu d=200 mm montāža	m	0,2	0.5	12.5	6,25	7,45	0,2	13,9	0.10	1,25	1,49	0,04	2,78
1.4.2.	Galvanizētā skārda apaļo gaisa vadu d=315 mm montāža	m	12,3	0.5	12.5	6,25	11,79	0,2	18,24	6.15	76,88	145,02	2,46	224,36
1.4.3.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 500x150 mm montāža	m	0,8	1.2	12.5	15	38,22	0,2	53,42	0.96	12	30,58	0,16	42,74
1.4.4.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 600x400 mm montāža	m	3,5	1.2	12.5	15	64,68	0,2	79,88	4.20	52,5	226,38	0,7	279,58
1.4.5.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 800x400 mm montāža	m	1,7	1.2	12.5	15	76,02	0,3	91,32	2.04	25,5	129,23	0,51	155,24
1.4.6.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 1000x400 mm montāža	m	0,1	1.2	12.5	15	87,29	0,3	102,59	0.12	1,5	8,73	0,03	10,26
1.4.7.	Galvanizētā skārda taisnstūra gaisa vadu 1000x600 mm montāža	m	0,5	1.2	12.5	15	98,63	0,35	113,98	0.60	7,5	49,32	0,18	57
1.4.8.	Trejgabalu 315/200 mm montāža	gb	1	0.4	12.5	5	20,16	0,2	25,36	0.40	5	20,16	0,2	25,36
1.4.9.	Trejgabalu 315/315 mm montāža	gb	10	0.4	12.5	5	29,19	0,2	34,39	4.00	50	291,9	2	343,9
1.4.10.	Gaisa vadu galu noslēgu d=315 mm montāža	gb.	11	0.4	12.5	5	8,19	0,2	13,39	4.40	55	90,09	2,2	147,29
1.4.11.	Trejgabalu 600x400/315 mm montāža	gb	2	0.54	12.5	6,75	79,1	0,2	86,05	1.08	13,5	158,2	0,4	172,1
1.4.12.	Trejgabalu 1000x600/315 mm montāža	gb	1	0.54	12.5	6,75	60	0,35	67,1	0.54	6,75	60	0,35	67,1
1.4.13.	Krustgabalu 600x400/315 mm montāža	gb	1	0.54	12.5	6,75	65	0,35	72,1	0.54	6,75	65	0,35	72,1
1.4.14.	Izmēra pāreju 1000x600/600x400 montāža (īsā 100mm)	gb	1	0.85	12.5	10,63	79,1	0,45	90,18	0.85	10,63	79,1	0,45	90,18
1.4.15.	Izmēra pāreju 500x150/315 montāža (īsā speciāla ar nobīdi)	gb	2	0.85	12.5	10,63	58	0,4	69,03	1.70	21,26	116	0,8	138,06
1.4.16.	Izmēra pāreju 1000x600/800x400 montāža (īsā speciāla ar nobīdi)	gb	1	0.85	12.5	10,63	68	0,4	79,03	0.85	10,63	68	0,4	79,03
1.4.17.	Gaisa vadu galu noslēgu 600x400 mm montāža	gb.	1	0.4	12.5	5	22,47	0,4	27,87	0.40	5	22,47	0,4	27,87