

OBJEKTS: Popes baznīcas zvanu torņa vienkārtotā atjaunošana, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads.

PASŪTĪTĀJS: Popes ev. luteriskā baznīca
IZPILDĪTĀJS: SIA "Samrode"

Lokālā tāme Nr. 1

Vispārceltnieciskie darbi

Pamatojums: SIA "LDU" projektēšanas birojs "Kroks" BP BK, AR daļa

Tāme sastādīta 2025. g. tirgus cenās

Tāmes izmaksa, euro

220000,00

Tāme sastādīta 18.12.2025

Nr. p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu						
				darbietip., (c/h)	tarifa likme, (euro/h)	darba alga	būvstrād ājumi	mehān.	kopā	darbietip., (c/h)	darba alga	būvstrādāju mi	mehān.	summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Būvlaukuma sagatavošana uzturēšana	mēn	7	31	15,00	465,00	375,16	120,33	960,49	217,00	3255,00	2626,12	842,31	6723,43
2	Torna konstrukciju pacelšana ar domkratiem DA; D; DR plaknēs, nostiprināšana atbrīvojot bojātās balsta sijas.	kpl	1,00	124,58	15,00	1868,70	495,50	394,64	2758,84	124,58	1868,70	495,50	394,64	2758,84
3	Jumta koka masīvdzēgu demontāža	gab	4	33,98	15,00	509,70		66,54	576,24	135,92	2038,80		266,16	2304,96
4	Torna uzspāru atbrīvošana no ārējās mūrīlatas un nostiprināšana	plaknes	4	24,35	15,00	365,25		176,96	542,21	97,40	1461,00		707,84	2168,84
5	Bojāto nesošo piektā stāva siju un mūrīlatu demontāža DA; D; DR plaknēs	m3	2,7	11,6	15,00	174,00		17,27	191,27	31,32	469,80		46,63	516,43
6	Bojāto konstrukciju izvākšana no torņa	m3	2,7	2,83	15,00	42,45		34,4	76,85	7,64	114,62		92,88	207,50
7	Jaunas dzelzsbetona mūrīlatas izbūve DA; D; DR plaknēs tai skaitā veidņu uzstādīšana, stiegrojuma montāža, enkuru izbūve, betonēšana un veidņu novākšana	m	12,5	13,16	15,00	197,40	182,06	50,37	429,83	164,50	2467,50	2275,75	629,63	5372,88
8	Jaunas ārējās mūrīlatas izbūve DA; D; DR plaknēs	m	14,5	2,61	15,00	39,15			39,15	37,85	567,68			567,68
9	Hidroizolācija	m	15				7,93		7,93			118,95		118,95
10	Junu pārseguma siju izgatavošana un uzstādīšana DA; D; DR plaknēs	m3	2,75	61,78	15	926,70	45,3	169,88	1141,88	169,90	2548,43	124,58	467,17	3140,18
11	Torna nesošās konstrukcijas novietošana uz izbūvētām mūrīlatām DA; D; DR plaknēs . Enkurošana	kpl	1	68,23	15	1023,45	601,67	254,83	1879,95	68,23	1023,45	601,67	254,83	1879,95
12	Torna konstrukciju pacelšana ar domkratiem ZA; Z; ZR plaknēs, nostiprināšana atbrīvojot bojātās balsta sijas.	kpl	1,00	124,58	15,00	1868,70	353,93	396,40	2619,03	124,58	1868,70	353,93	396,40	2619,03
13	Bojāto nesošo piektā stāva siju un mūrīlatu demontāža ZA; Z; ZR plaknēs	m3	3,37	11,6	15,00	174,00		17,27	191,27	39,09	586,38		58,20	644,58
14	Jaunas dzelzsbetona mūrīlatas izbūve DA; D; DR plaknēs tai skaitā veidņu uzstādīšana, stiegrojuma montāža, enkuru izbūve, betonēšana un veidņu novākšana	m	12,5	13,16	15,00	197,40	182,06	50,37	429,83	164,50	2467,50	2275,75	629,63	5372,88
15	Esošo siju un mūrīlatu protezēšana	vietas	8	26,2	15	393,00	535,41	113,26	1041,67	209,60	3144,00	4283,28	906,08	8333,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Siju un ārējās mūrlātas montāža ZA; Z; ZR plaknēs	m3	3,37	61,78	15	926,70	45,3	169,88	1141,88	208,20	3122,98	152,66	572,50	3848,14
17	Hydroizolācija	m	15				7,93		7,93			118,95		118,95
18	Torņa nesošās konstrukcijas novietošana uz izbūvētām mūrlātas ZA; Z; ZR plaknēs. Enkurošana	kpl	1	68,23	15	1023,45	601,67	254,83	1879,95	68,23	1023,45	601,67	254,83	1879,95
19	Materiālu un palīgkonstrukciju montāža, demontāža	c/h	78	1,42	15	21,30		11,33	32,63	110,76	1661,40		883,74	2545,14
20	Pagaidu jumta seguma demontāža	m2	180	0,42	15	6,30		1,77	8,07	75,60	1134,00		318,60	1452,60
21	Pulksteņmājas dienvidu plaknes klāja demontāža	m2	32	1,14	15	17,10		5,09	22,19	36,48	547,20		162,88	710,08
22	Uzspāru atjaunošana	m3	0,95	50,26	15	753,90	580,44	79,28	1413,62	47,75	716,21	551,42	75,32	1342,95
23	Izgatavoto loga arku un sānu konstrukciju uzstādīšana	kpl	1	92,02	15	1380,30		78,58	1458,88	92,02	1380,30		78,58	1458,88
24	Pulksteņmājas dienvidu plaknes klāja izgatavošana	m2	32	2,98	15	44,70	21,95	10,19	76,84	95,36	1430,40	702,40	326,08	2458,88
25	Masīvoka karnīzes izgatavošana, protezēšana un uzstādīšana	kpl	4	25,48	15	382,20	930,39	13,59	1326,18	101,92	1528,80	3721,56	54,36	5304,72
26	Pulksteņmājas rietumu plaknes klāja demontāža	m2	32	1,14	15	17,10		5,09	22,19	36,48	547,20		162,88	710,08
27	Uzspāru atjaunošana	m3	0,95	50,26	15	753,90	580,44	79,28	1413,62	47,75	716,21	551,42	75,32	1342,95
28	Izgatavoto loga arku un sānu konstrukciju uzstādīšana	kpl	1	92,02	15	1380,30		78,58	1458,88	92,02	1380,30		78,58	1458,88
29	Pulksteņmājas rietumu plaknes klāja izgatavošana	m2	32	2,98	15	44,70	21,95	10,19	76,84	95,36	1430,40	702,40	326,08	2458,88
30	Pulksteņmājas Ziemeļu plaknes klāja demontāža	m2	32	1,14	15	17,10		5,09	22,19	36,48	547,20		162,88	710,08
31	Uzspāru atjaunošana	m3	0,95	50,26	15	753,90	580,44	79,28	1413,62	47,75	716,21	551,42	75,32	1342,95
32	Izgatavoto loga arku un sānu konstrukciju uzstādīšana	kpl	1	92,02	15	1380,30		78,58	1458,88	92,02	1380,30		78,58	1458,88
33	Pulksteņmājas ziemeļu plaknes klāja izgatavošana	m2	32	2,98	15	44,70	21,95	10,19	76,84	95,36	1430,40	702,40	326,08	2458,88
34	Pulksteņmājas Austrumu plaknes klāja demontāža	m2	32	1,14	15	17,10		5,09	22,19	36,48	547,20		162,88	710,08
35	Uzspāru atjaunošana	m3	0,95	50,26	15	753,90	580,44	79,28	1413,62	47,75	716,21	551,42	75,32	1342,95
36	Izgatavoto loga arku un sānu konstrukciju uzstādīšana	kpl	1	92,02	15	1380,30		78,58	1458,88	92,02	1380,30		78,58	1458,88
37	Pulksteņmājas austrumu plaknes klāja izgatavošana	m2	32	2,98	15	44,70	21,95	10,19	76,84	95,36	1430,40	702,40	326,08	2458,88
38	Koka smalles konstrukciju atsegšana, demontāža konstrukciju protezēšana	m3	29,63	107,58	12,00	1290,96	699,00	113,22	2103,18	3187,81	38253,73	20712,77	3354,94	62321,44
39	Šķīdņu jumta seguma ierīkošana 3 kārtas	m2	190,16	4,25	15,00	63,75		36,11	99,86	808,18	12122,70		6866,68	18989,38
40	Ozola koka šindeļi ar pusapaļu galu platums 10cm biežums 10-12mm, radially žāģēti.	m2	190,16				106,89		106,89			20326,20		20326,20
41	Materiāla antiseptizēšana, elļošana	m2	190,16				77,86		77,86			14805,86		14805,86
42	Montāžas materiāli	m2	190,16				20,53		20,53			3903,98		3903,98
43	Jumta seguma krāsošana ar darvas-eļļas krāsu 2x	m2	190,16	1,59	12,00	19,08		2,38	21,46	302,35	3628,25		452,58	4080,83
44	Darvas - eļļas krāsa	l	55,00				17,34		17,34			953,70		953,70
45	Skārda iesegdetalu izgatavošana un uzstādīšana	m2	24,00	9,60	12,00	115,20	273,23	37,75	426,18	230,40	2764,80	6557,52	906,00	10228,32
46	Būvgružu savākšana, izvešana	m3	16,00	4,25	12,00	51,00		113,26	164,26	68,00	816,00		1812,16	2628,16
											106234,11	90025,68	23740,21	220000,00

Sastādīja:

Sert. Nr. 4-03782

SIA Samrode valdes priekšsēdētājs:

18.12.2025

