

Montāžas darbi 2.stāvā (3.kartes ietvaros)

Līgums Nr. 02/02.24 no 2024.gada 02.februāra

Objekts: Mazā Krastā 71, Draudzes administratīvās un saimnieciskās telpas aizikonostasa ēkas daļa

Pasūtītājs: "Rīgas Grebensčikova vecticībnieku draudze", LV90000195800

Būvatlaujas Nr. BIS-BV-4.1-2022-4816 14.06.2022.

SIA „PVL plussV“

LV 40003852730

Rīga, Latgales iela 118-01, LV-1003

Datums: 2026.gada 20.augusts

Izpildes termiņš: 60.darba dienas

Nr.	Darba un izdevumu nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksa			Kopējā izmaksa			Kopējā izmaksa
				Materiāli Eiro	Pakalpojumi Eiro	Mehānismi Eiro	Materiāli Eiro	Pakalpojumi Eiro	Mehānismi Eiro	
	Būvlaukuma ierīkošanas izmaksas:						0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pagaidāma žoga uzstādīšana	t.m.	20,00	0,50	14,30		10,00	286,00	0,00	296,00
2	Pagaidāma žoga noma (3.menešiem)	t.m.	20,00	9,00			180,00	0,00	0,00	180,00
3	Darba aizsardzības koordinatora darba uzsākšanas pārbaude, instruktāža, darba vietas un gaita pārbaude	kompl.	1,00	50,00	350,00		50,00	350,00	0,00	400,00
4	Ugunsdzēsības piederumu stends (papildināt esošo)	kompl.	1,00	45,00	25,00		45,00	25,00	0,00	70,00
	Montāžas darbi:						0,00	0,00	0,00	0,00
1	Starpsienas montāža ar vati CW75+2 KNAUF GKB no katras puses ar pirma ģipškartona slāņa špaktelēšanu (AR-3 Telpas 6, 7 un 8)	m2	60,39	27,00	28,00	3,00	1630,53	1690,92	181,17	3502,62
2	Starpsiena Sanmezglā ar vati CW75+2 KNAUF GKBI no katras puses ar pirma ģipškartona slāņa špaktelēšanu (AR-3 Telpas 9, 10 un 11)	m2	19,80	27,00	28,00	3,00	534,60	554,40	59,40	1148,40
3	Ģipškartona griesti KNAUF GKF uz metāla profila (1.slanis, AR-3 telpas 2, 3, 4, 7, 8) jeb atjaunošana ar apaļam pārējam nostiprinojot ar papildus slāni un armējošo sietu.	m2	176,50	30,00	23,50	3,00	5295,00	4147,75	529,50	9972,25
4	Piekaramie vieglie griesti "amstrong" vai analogs (AR-3 telpas 1, 5, 6, 9, 10, 11 un 12)	m2	58,82	18,00	19,50	2,20	1058,76	1146,99	129,40	2335,15
5	Jaunu pārsedzes ailu demontāža, sagatavošanas darbi montāžai	kompl.	3,00		120,00	4,00	0,00	360,00	12,00	372,00
6	Jaunu pārsedzes izbūve ar UNP tai skaitā metināšanas darbi un apmēšana (AR-3 telpas 4 un 5)	kompl.	3,00	250,00	250,00	25,00	750,00	750,00	75,00	1575,00

7	Nesošo sienu sagatavošana, apmetuma un mūra nepieciešamais remonts ar gruntēšanu	m2	579,00	0,45	4,80	0,15	260,55	2779,20	86,85	3126,60
8	Nesošo sienu apmēšana ar MP75 (minimālais apjoms)	m2	250,00	3,30	8,80	0,60	825,00	2200,00	150,00	3175,00
9	Griestu sagatavošana, nepieciešamais remonts ar gruntēšanu, septēšanu pirms montāžas darbiem ieskaitoši apaļo pārēju uz sienas	m2	185,00	0,45	3,20	0,15	83,25	592,00	27,75	703,00
10	Pārsedzes šuvju aizpilde, apmēšana ailes veidošanai jeb durvju uzstādīšanai (AR-3)	gab	5,00	15,00	75,00	15,00	75,00	375,00	75,00	525,00
11	Esošo durvju ailes aizmūrēšana (AR-3, mūris no esošiem ķieģeļiem)	kopā	2,00	45,00	275,00	16,00	90,00	550,00	32,00	672,00
12	Nesošo sienu un griestu apmēšana ar sietu	m2	841,00	6,50	5,80	0,10	5466,50	4877,80	84,10	10428,40
13	Špaktelēšanas darbi (nesošas sienas, ģipškartona sienas, griesti neieskaitot griestus zem ģipškartona un ģipškartona sienas sanmezglā)	m2	961,00	1,50	1,80	0,15	1441,50	1729,80	144,15	3315,45
14	Gruntēšana uz sagatavoto virsmu (nesošas sienas, ģipškartona sienas, griesti neieskaitot griestus zem ģipškartona un ģipškartona sienas sanmezglā)	m2	961,00	0,45	2,60	0,05	432,45	2498,60	48,05	2979,10
15	Slīpēšanas darbi ieskaitot nepieciešamas tehnikas nomu un piederumu	m2	912,00		5,50	0,30	0,00	5016,00	273,60	5289,60
16	Krāsošana (1.kartā; nesošas sienas, ģipškartona sienas, griesti neieskaitot flīzēšanas zonu)	m2	912,00	4,50	8,30	0,60	4104,00	7569,60	547,20	12220,80
17	Grīdas nesošas klājas remonta darbi (dēļu klāja līdzināšana, nepieciešamo atsevišķu dēļu maiņa, stiprināšana)	m2	242,50	2,20	9,00		533,50	2182,50	0,00	2716,00
18	Grīdas zem klāja remonta darbi lokāli ar pārseguma un nesoša brusa remontu, nostiprināšanu (zem bijušas krāsns, izlietnes, vannas)	m2	78,00	6,40	10,30	0,70	499,20	803,40	54,60	1357,20
19	OSB slāņa montāža ar sagādi un nepieciešamiem stiprinājumiem	m2	242,50	5,80	12,30	2,20	1406,50	2982,75	533,50	4922,75
20	Grīdas segums (lamināts ar mīksto apakšklāju)	m2	242,50	25,00	14,20	0,20	6062,50	3443,50	48,50	9554,50
21	Sagatavošana un krāsošana (otrais slānis)	m2	912,00	5,80	11,50	0,60	5289,60	10488,00	547,20	16324,80
	Pārējie darbi un pakalpojumi:						0,00	0,00	0,00	0,00
1	Darba aizsardzības koordinators instruktāža, darba vietas un gaita pārbaude uz vietas	cilv.st.	60,00		10,00	0,14	0,00	600,00	8,40	608,40
2	Būvdarba vadītāja atalgojums	cilv.st.	40,00		12,00		0,00	480,00	0,00	480,00
3	Sastatnes noma ar sagādi (alumīnija tornis)	dienas	20,00			18,00	0,00	0,00	360,00	360,00
							36123,44	58479,21	4007,37	98610,02

	Kopā bez PVN, Eiro:									98610,02
	<i>*PVN apmaksa saskaņā ar LR likuma 142. punktu</i>	21%								
	Pavisam kopā, Eiro:									98610,02

**Pasūtītājs nodrošina objektu ar elektrības un ūdens pieslēgumu, siltuma avotiem, saimniecības un higiēnas telpas.*

**Pasūtītājs un Izpildītājs precizē darba gaitā materiālu, mehānismu izmaksas un darba apjomus.*

Tāmi sastādīja:

SIA „PVL plussV” LV 40003852730

Valdes loceklis: Valērijs Pupins

Datums: 2026.gada 20.augusts