


Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Bebrene pagasts				
Ceļa nosaukums		(44-05) Iesalnieki-Putni-Kamenes				
Km no		0,900 (posmi km 1,250-1,450 un km 1,600-1,850)				
Km līdz		1,500				
Garums, m		450				
Platība, m²		1800,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	50,0	27,50	1375,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	387,0	28,80	11145,60
				A	Kopā:	12520,60
				B	PVN (21% no A):	2629,33
				C	Kopā (A+B):	15149,93

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts				
Ceļa nosaukums		(54-02) Gļaudāni-Šauriņi				
Km no		1,380				
Km līdz		2,970				
Garums, m		1590				
Platība, m²		7155,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	90,0	27,60	2484,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	1141,0	28,80	32860,80
				A	Kopā:	35344,80
				B	PVN (21% no A):	7422,41
				C	Kopā (A+B):	42767,21

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts				
Ceļa nosaukums		(54-04) Liepziedi-Vainagi-Sosnovka				
Km no		0,360				
Km līdz		5,400				
Garums, m		5040				
Platība, m²		22680,0				
Darbu skaits		1				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	2595,0	28,80	74736,00
				A	Kopā:	74736,00
				B	PVN (21% no A):	15694,56
				C	Kopā (A+B):	90430,56

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr. 3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts				
Ceļa nosaukums		(54-04) Liepziedi-Vainagi-Sosnovka				
Objekts		Tilts (Berezovka)				
Km		0,040				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	TS2020	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	S2	ZEMES DARBI				
1.1.	S2.5.	Izskalojuma aizbēršana	m ³	24,0	27,50	660,00
1.2.	S2.5.	Nesaistītu minerālmateriālu pamats (šķembas 0/45 konusu nostiprinājumiem)	m ³	36,0	60,00	2160,00
2.	S4	BETONA DARBI				
2.1.	S4.3.	Veidņi(konusu nostiprinājumam)	m ²	40,0	50,00	2000,00
2.2.	S4.4.	Stiegrojums (konusu nostiprinājumiem)	t	4,0	1400,00	5600,00
2.3.	S4.5.	Betonēšana (C35/45 konusu nostiprinājumi)	m ³	36,0	315,00	11340,00
				A	Kopā:	21760,00
				B	PVN (21% no A):	4569,60
				C	Kopā (A+B):	26329,60

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Tiltu specifikācijas, 2020" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

25.04.2023.g.

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts				
Ceļa nosaukums		(54-2) Rija-Munču kapi				
Km no		0,000				
Km līdz		0,400				
Garums, m		400				
Platība, m²		1800,0				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	30,0	27,60	828,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	384,0	28,80	11059,20
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	48,0	7,50	360,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.2.	Bojātās polimēru caurtekas ar diametru 0,5 m bojājumu novēršana	m	10,0	125,50	1255,00
3.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurteikai ar diametru 0,5 m	gab.	2,0	52,00	104,00
				A	Kopā:	13606,20
				B	PVN (21% no A):	2857,30
				C	Kopā (A+B):	16463,50

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts				
Ceļa nosaukums		(54-13) Zariņu skola-Zariņu kapi-Zariņi-Lielceļš				
Km no		1,180				
Km līdz		1,960				
Garums, m		780				
Platība, m²		3510,0				
Darbu skaits		3				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	80,0	27,60	2208,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	363,0	28,80	10454,40
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	128,0	7,50	960,00
			A	Kopā:		13622,40
			B	PVN (21% no A):		2860,70
			C	Kopā (A+B):		16483,10

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-33) c. Ļūbaste - Ļūbaste (kad.nr.44680030241)				
Km no		0,000				
Km līdz		0,540				
Garums, m		540				
Platība, m ²		3240,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m ³	10,0	27,60	276,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m ³	332,0	28,80	9561,60
				A	Kopā:	9837,60
				B	PVN (21% no A):	2065,90
				C	Kopā (A+B):	11903,50

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Liksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-13) Jukši - Zeltapurvs				
Km no		0,000 (posmi km 0,000-0,260, km 0,350-0,390 un km 0,640-0,680)				
Km līdz		0,660				
Garums, m		340				
Platība, m²		1530,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	70,0	27,60	1932,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	158,0	28,80	4550,40
				A	Kopā:	6482,40
				B	PVN (21% no A):	1361,30
				C	Kopā (A+B):	7843,70

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Liksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-10) Kalnišķi - Siena miltu kalte				
Km no		0,520				
Km līdz		0,980				
Garums, m		460				
Platība, m²		2070,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	30,0	27,60	828,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	214,0	28,80	6163,20
				A	Kopā:	6991,20
				B	PVN (21% no A):	1468,15
				C	Kopā (A+B):	8459,35

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Liksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-18) Ķirupe - Mīštelī (kad.nr.44680050630)				
Km no		0,000				
Km līdz		0,140				
Garums, m		140				
Platība, m²		840,0				
Darbu skaits		6				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	30,0	27,60	828,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	86,0	28,80	2476,80
2.	4.2.	KOKA CIRŠANA, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA				
2.1.	4.2.1.1.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem	ha	0,2	2200,00	440,00
3.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
3.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	120,0	7,50	900,00
4.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
4.1.	4.4.1.4.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,8 m bojājumu novēršana	m	10,0	284,00	2840,00
4.2.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurteikai ar diametru 0,8 m	gab.	2,0	58,00	116,00
				A	Kopā:	7600,80
				B	PVN (21% no A):	1596,17
				C	Kopā (A+B):	9196,97

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.


Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Liksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-18) Ķirupe - Mištelji (kad.nr.44680030203)				
Km no		0,500 (nobrauktuves km 0,500 (l.p.) un 0,750 (kr.p.))				
Km līdz		0,860 (posmi km 0,620-0,660 un 0,830-0,860)				
Garums, m		70				
Platība, m²		350,0				
Darbu skaits		7				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	60,0	27,60	1656,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	36,0	28,80	1036,80
2.	4.2.	KOKA CIRŠANA, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA				
2.1.	4.2.1.1.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem	ha	0,2	2200,00	440,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.4.	Bojātās polimēru caurtekas ar diametru 0,4 m bojājumu novēršana	m	18,0	92,00	1656,00
3.2.	4.4.1.2.	Bojātās polimēru caurtekas ar diametru 0,5 m bojājumu novēršana	m	12,0	125,50	1506,00
3.3.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 0,4 m	gab.	2,0	48,00	96,00
3.4.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 0,5 m	gab.	2,0	52,00	104,00
				A	Kopā:	6494,80
				B	PVN (21% no A):	1363,91
				C	Kopā (A+B):	7858,71

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T.Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-21) Lūbaste - Ribaki				
Km no		0,200				
Km līdz		2,000				
Garums, m		1800				
Platība, m²		8100,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	120,0	27,60	3312,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	837,0	28,80	24105,60
				A	Kopā:	27417,60
				B	PVN (21% no A):	5757,70
				C	Kopā (A+B):	33175,30

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr. 3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-20) Mežciems - Ļūbaste				
Km no		0,900				
Km līdz		3,490				
Garums, m		2590				
Platība, m²		15540,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	50,0	27,60	1380,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	1593,0	28,80	45878,40
				A	Kopā:	47258,40
				B	PVN (21% no A):	9924,26
				C	Kopā (A+B):	57182,66

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-22) Ribaki - Aužguļāni				
Km no		0,000				
Km līdz		2,850				
Garums, m		2850				
Platība, m²		14300,0				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	340,0	27,60	9384,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	1678,0	28,80	48326,40
2.1.	3.13.	NOMALES GRUNTS UZAUGUMA NOŅEMŠANA				
2.2.	3.11.1.1.	Nomales grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni	m³	940,0	7,20	6768,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.5.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 1,0 m bojājumu novēršana, km 1,570	m	16,0	374,00	5984,00
3.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 1,0 m	gab.	2,0	74,00	148,00
				A	Kopā:	70610,40
				B	PVN (21% no A):	14828,18
				C	Kopā (A+B):	85438,58

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-46) Ribaki- Ribaki				
Km no		0,000 (posmi km 0,100-0,300 un km 1,030-1,150)				
Km līdz		1,150				
Garums, m		220				
Platība, m²		990,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	20,0	27,60	552,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	205,0	28,80	5904,00
				A	Kopā:	6456,00
				B	PVN (21% no A):	1355,76
				C	Kopā (A+B):	7811,76

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		(68-37) Ribaki - Ribaku sloboda				
Km no		0,000				
Km līdz		0,400				
Garums, m		400				
Platība, m²		1400,0				
Darbu skaits		3				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	60,0	27,60	1656,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	304,0	28,80	8755,20
2.1.	3.13.	NOMALES GRUNTS UZAUGUMA NOŅEMŠANA				
2.2.	3.11.1.1.	Nomales grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti	m³	160,0	7,20	1152,00
				A	Kopā:	11563,20
				B	PVN (21% no A):	2428,27
				C	Kopā (A+B):	13991,47

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

25.04.2023.g.

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts				
Ceļa nosaukums		(80-14) Doļnaja-Araji				
Km no		0,750				
Km līdz		1,900				
Garums, m		1150				
Platība, m²		5750,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	36,0	27,60	993,60
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	592,0	28,80	17049,60
				A	Kopā:	18043,20
				B	PVN (21% no A):	3789,07
				C	Kopā (A+B):	21832,27

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

16.05.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts				
Ceļa nosaukums		(80-10) Kapari-Krūzītes				
Km no		0,500 (posmi km 0,500-0,930, km 1,030-1,140 un km 1,600-1,680)				
Km līdz		1,680				
Garums, m		620				
Platība, m²		2790,0				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	120,0	27,60	3312,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	595,0	28,80	17136,00
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	48,0	7,50	360,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.2.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,5 m bojājumu novēršana	m	10,0	125,50	1255,00
3.2.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 0,5 m	gab.	2,0	52,00	104,00
				A	Kopā:	22167,00
				B	PVN (21% no A):	4655,07
				C	Kopā (A+B):	26822,07

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts				
Ceļa nosaukums		(80-09) Plūdoņi-Asni				
Km no		0,000 (posmi km 0,000-0,300, km 0,490-0,590 un km 1,450-1,570)				
Km līdz		1,570				
Garums, m		520				
Platība, m²		2450,0				
Darbu skaits		7				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	90,0	27,60	2484,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	401,0	28,80	11548,80
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	48,0	7,50	900,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.2.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,5 m bojājumu novēršana	m	10,0	125,50	1255,00
3.2.	4.4.1.5.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 1,0 m bojājumu novēršana	m	10,0	374,00	3740,00
3.3.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 0,5 m	gab.	2,0	52,00	104,00
3.4.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 1,0 m	gab.	2,0	74,00	148,00
				A	Kopā:	20179,80
				B	PVN (21% no A):	4237,76
				C	Kopā (A+B):	24417,56

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts				
Ceļa nosaukums		(80-08) Timšāni-Rijas				
Km no		0,200 (posmi km 0,200-0,780, km 0,920-0,980, km 1,240-1,290, km 2,270-2,320 un km 2,670-2,820)				
Km līdz		2,820				
Garums, m		790				
Platība, m²		3690,0				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	90,0	27,60	2484,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	414,0	28,80	11923,20
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	48,0	7,50	900,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.5.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 1,0 m bojājumu novēršana	m	12,0	374,00	4488,00
3.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 1,0 m	gab.	2,0	74,00	148,00
				A	Kopā:	19943,20
				B	PVN (21% no A):	4188,07
				C	Kopā (A+B):	24131,27

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Sventes pagasts				
Ceļa nosaukums		(88-33) Bērzkalni-Ērgļi				
Km no		0,000 (posmi km 0,440-1,100 un 1,550-1,650)				
Km līdz		1,650				
Garums, m		760				
Platība, m²		3420,0				
Darbu skaits		4				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	2352,0	12,20	28694,40
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	403,0	28,80	11606,40
2.1.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
2.1.	4.4.1.5.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 1,0 m bojājumu novēršana	m	20,0	374,00	7480,00
2.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 1,0 m	gab.	2,0	74,00	148,00
				A	Kopā:	47928,80
				B	PVN (21% no A):	10065,05
				C	Kopā (A+B):	57993,85

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr. 3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Sventes pagasts				
Ceļa nosaukums		(88-01) Plikaļais kalns-Daugavieši				
Km no		0,500				
Km līdz		3,200				
Garums, m		2700				
Platība, m²		12150,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	240,0	27,60	6624,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	1916,0	28,80	55180,80
				A	Kopā:	61804,80
				B	PVN (21% no A):	12979,01
				C	Kopā (A+B):	74783,81

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Sventes pagasts				
Ceļa nosaukums		(88-04) Veczemnieki-Ozoli				
Km no		0,000				
Km līdz		0,650				
Garums, m		650				
Platība, m²		2925,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	70,0	27,60	1932,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	461,0	28,80	13276,80
				A	Kopā:	15208,80
				B	PVN (21% no A):	3193,85
				C	Kopā (A+B):	18402,65

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Tabores pagasts				
Ceļa nosaukums		(92-18) Līči-Avotņi				
Km no		0,420				
Km līdz		0,520				
Garums, m		100				
Platība, m²		450,0				
Darbu skaits		5				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	20,0	27,60	552,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	96,0	28,80	2764,80
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1.	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	120,0	7,50	900,00
3.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
3.1.	4.4.1.4.	Bojātās polimēru caurtekas ar diametru 0,8 m bojājumu novēršana	m	8,0	284,00	2272,00
3.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtecai ar diametru 0,8 m	gab.	2,0	58,00	116,00
				A	Kopā:	6604,80
				B	PVN (21% no A):	1387,01
				C	Kopā (A+B):	7991,81

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Tabores pagasts				
Ceļa nosaukums		(92-12) Māre-Sadnieki (nobrauktuve kr.p.)				
Km no		2,510				
Km līdz		2,520				
Garums, m		10				
Platība, m²		60,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana	m³	12,0	21,50	258,00
2.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
2.1.	4.4.1.4.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,4 m bojājumu novēršana	m	8,0	89,50	716,00
2.2.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurteikai ar diametru 0,4 m	gab.	2,0	48,00	96,00
				A	Kopā:	1070,00
				B	PVN (21% no A):	224,70
				C	Kopā (A+B):	1294,70

Piezīmes:

- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
- Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
- Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Tabores pagasts				
Ceļa nosaukums		(92-05) Medvecki-Tabore				
Km no		3,240				
Km līdz		3,260				
Garums, m		20				
Platība, m²		90,0				
Darbu skaits		3				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana	m³	28,5	21,50	612,75
2.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
2.1.	4.4.1.4.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,8 m bojājumu novēršana	m	12,0	182,00	2184,00
2.2.	4.4.1.11.	Bojātās gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 0,8 m	gab.	2,0	58,00	116,00
				A	Kopā:	2912,75
				B	PVN (21% no A):	611,68
				C	Kopā (A+B):	3524,43

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Tabores pagasts				
Ceļa nosaukums		(92-09) Petkūni-Kaupiški				
Km no		3,270				
Km līdz		3,310				
Garums, m		40				
Platība, m²		200,0				
Darbu skaits		4				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	1212,0	15,30	18543,60
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	42,0	28,80	1209,60
2.1.	4.4.	CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
2.1.	4.4.1.5.	Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 1,0 m bojājumu novēršana	m	16,0	374,00	5984,00
2.2.	4.4.1.11.	Bojātas gala atbalstsienas bojājumu novēršana ar salmu paklāju caurtekai ar diametru 1,0 m	gab.	2,0	74,00	148,00
			A	Kopā:		25885,20
			B	PVN (21% no A):		5435,89
			C	Kopā (A+B):		31321,09

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.