


Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Novads		Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts				
Ceļa nosaukums		64-2 "V674 - Kalnāji"				
Km no		0.005				
Km līdz		0.105				
Garums, m		100				
Platība, m²		450.0				
Darbu skaits		3				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	48.0	27.50	1320.00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	122.0	28.80	3513.60
2.	4.3.	GRĀVJA TĪRĪŠANA				
2.1	4.3.1.1.	Grāvja tīrīšana grunti aizvedot	m³	34.4	7.46	256.73
			A	Kopā:		5090.33
			B	PVN (21% no A):		1068.97
			C	Kopā (A+B):		6159.30

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.