


Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

| Novads | | Augšdaugavas novads, Tabores pagasts | | | | |
|------------------|-----------|---|------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Ceļa nosaukums | | (92-12) Māre-Sadnieki (nobrauktuve kr.p.) | | | | |
| Km no | | 2.510 | | | | |
| Km līdz | | 2.520 | | | | |
| Garums, m | | 10 | | | | |
| Platība, m² | | 60.0 | | | | |
| Darbu skaits | | 2 | | | | |
| Izmaksu pozīcija | IU CS2022 | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3.11. | NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA | | | | |
| 1.1 | 3.11.1.1. | Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana | m³ | 12.0 | 21.50 | 258.00 |
| 2. | 4.4. | CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA | | | | |
| 2.1 | 4.4.1.4. | Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,4 m bojājumu novēršana | m | 8.0 | 89.50 | 716.00 |
| | | | | A | Kopā: | 974.00 |
| | | | | B | PVN (21% no A): | 204.54 |
| | | | | C | Kopā (A+B): | 1178.54 |

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
4. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
5. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

| Novads | | Augšdaugavas novads, Tabores pagasts | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Ceļa nosaukums | | (92-05) Medvecki-Tabore | | | | |
| Km no | | 3.240 | | | | |
| Km līdz | | 3.260 | | | | |
| Garums, m | | 20 | | | | |
| Platība, m² | | 90.0 | | | | |
| Darbu skaits | | 2 | | | | |
| Izmaksu pozīcija | IU CS2022 | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3.11. | NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA | | | | |
| 1.1 | 3.11.1.1. | Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana | m³ | 28.5 | 21.50 | 612.75 |
| 2. | 4.4. | CAURTEKAS POSMA UN UZGAĻA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA | | | | |
| 2.1 | 4.4.1.4. | Bojātas polimēru caurtekas ar diametru 0,8 m bojājumu novēršana | m | 12.0 | 182.00 | 2184.00 |
| | | | | A | Kopā: | 2796.75 |
| | | | | B | PVN (21% no A): | 587.32 |
| | | | | C | Kopā (A+B): | 3384.07 |

Piezīmes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
4. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
5. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.


Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

| Novads | | Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Ceļa nosaukums | | (54-04) Liepziedi-Vainagi-Sosnovka | | | | |
| Objekts | | Munču tilts | | | | |
| Km | | 0.040 | | | | |
| Darbu skaits | | 5 | | | | |
| Izmaksu pozīcija | TS2020 | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | S2 | ZEMES DARBI | | | | |
| 1.1. | S2.5. | Izskalojuma aizbēršana | m ³ | 24.0 | 27.50 | 660.00 |
| 1.2. | S2.5. | Nesaistītu minerālmateriālu pamats (šķembas 0/45 konusu nostiprinājumiem) | m ³ | 36.0 | 60.00 | 2160.00 |
| 2. | S4 | BETONA DARBI | | | | |
| 2.1. | S4.3. | Veidņi(konusu nostiprinājumam) | m ² | 40.0 | 50.00 | 2000.00 |
| 2.2. | S4.4. | Stiegrojums (konusu nostiprinājumiem) | t | 4.0 | 1400.00 | 5600.00 |
| 2.3. | S4.5. | Betonēšana (C35/45 konusu nostiprinājumi) | m ³ | 36.0 | 315.00 | 11340.00 |
| | | | A | Kopā: | | 21760.00 |
| | | | B | PVN (21% no A): | | 4569.60 |
| | | | C | Kopā (A+B): | | 26329.60 |

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Tiltu specifikācijas, 2020" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere

Sertifikāta Nr.3-01459

25.04.2023.g.