



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
tālr. 64474370, e-pasts vidzeme@zmni.lv

GULBENĒ

Datums skatāms laika zīmogā Nr. V-1-18/134

Uz 01.03.2022 Nr. BIS -BV-6.18-2022-10119

Kristaps Ozols

Tehniskie noteikumi piebraucamā ceļa būvniecība “Stiliņi”, Liepupes pag., Limbažu nov.

1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

- 1.1. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem zemes īpašumā “Stiliņi”, kadastra apzīmējums Nr.66600130226 darbība paredzēta meliorētā teritorijā.
- 1.2. Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
 - 1.2.1. koplietošanas novadgrāvis, meliorācijas kadastra numurs 5353:73,
 - 1.2.2. viena īpašuma notekgrāvis, meliorācijas kadastra numurs 5353:75,
 - 1.2.3. susinātājgrāvis, meliorācijas kadastra numurs 5353:76,
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā ar iepriekš būvētā meliorācijas objekta nodošanas lietu var iepazīties pie Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Limbažu sektora vadītāja (A.Virksteņa, Limbaži, Jūras iela 58).

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.
- 2.2. Ja būvniecība skar meliorācijas sistēmas un nepieciešama to pārbūve, projektēšanu un būvdarbus veikt ievērojot LR MK LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 550) un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
- 2.3. Būvdarbus izpildīt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” un Noteikumu Nr. 550 prasības.
- 2.4. Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.64 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte” prasībām.
- 2.5. Būvprojektēšanu veikt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā un atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.66 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana” prasībām.

3. Īpašās prasības

3.1. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.

3.2. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmas, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.

3.3. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu tiesiskajiem valdītājiem.

3.4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mēneša laikā pēc pārmaiņām meliorācijas sistēmā rakstveidā informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (Meliorācijas kadastra nodaļu, Lubānā, Parka iela 3) par kvantitatīvām vai kvalitatīvām pārmaiņām meliorācijas sistēmā savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās.

3.5. Lietusūdens kanalizācijas iztekas projektēšanu un būvniecību veikt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008 rīkojumu Nr.124 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Drenāžas būves” prasības.

3.6. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Limbažu sektorā.

3.7. Ievērot LR MK 30.09.2014. noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums "prasības.

3.8. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, ZMNĪ Meliorācijas departamenta Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Limbažu sektorā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti, ja ZMNĪ ir pasūtītājs) un izpilduzmērījums dgn, dwg vai shp formātā, kā arī Noteikumu Nr. 550 131.2., 131.3., 131.4. un 131.9. apakšpunktos minēto dokumentāciju.

4. Izvērtētā dokumentācija

4.1. Iesniegums.

4.2. Būvprojekta ģenerālplāns.

5. Papildus nosacījumi:

5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu.

5.2. Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma.

Pielikumā: darbības vietas pārskata plāns ar meliorācijas sistēmu izvietojumu.

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs

Ivars Kupčs

*Ainārs Virkstenis, 26636557
ainars.virkstenis@zمني.lv*

**Meliorācijas sistēmu pārskata plāns objektam
 Limbažu novada Liepupes pagasta "Stiliņi"**

