

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
pavasara palu izraisīto plūdu seku novēršanai

Novads		Augšdaugavas novads, Tabores pagasts				
Ceļa nosaukums		(92-09) Petkūni-Kaupiški				
Km no		3,280				
Km līdz		3,305				
Garums, m		25				
Platība, m²		125,0				
Darbu skaits		2				
Izmaksu pozīcija	IU CS2022	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.11.	NESAISTĪTA SEGUMA BOJĀJUMU NOVĒRŠANA				
1.1.	3.11.1.1.	Nesaistīta seguma iesēdumu aizpildīšana	m³	480,0	15,30	7344,00
1.2.	3.11.1.3.	Nesaistīta seguma iesēdumu un bedru aizpildīšana ar sagatavotu maisījumu 0/32s	m³	32,0	28,80	921,60
			A	Kopā:		8265,60
			B	PVN (21% no A):		1735,78
			C	Kopā (A+B):		10001,38

Piezīmes:

1. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, 2022" prasībām.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
3. Būvdarbu apjomu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski uzmērītā darba apjoma.
4. Vietās, kur atjaunošanas risinājumi paredz grunts izstrādi vairāk kā 0,30m dziļumā, būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina inženiertīklu īpašnieki, lai precizētu iespējamo inženiertīklu atrašanās vietu dabā.

Sastādīja:



T. Borovkova

SIA "Cerva" ceļu būvinženiere
Sertifikāta Nr.3-01459

16.05.2024.