

Defektu akts

26.04.2023.

BŪVOBJEKTS:

Autoceļš DU08 Dzelmes – Krusts - Kokts, Dunavas pagasts.

Konstatēts: Intensīvu palu ūdeņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ir bojāta ceļa sega un aizskalots grāvis, kas apgrūtina caurtekas darbību. Plūdu ietekmes zonā, nepieciešams atjaunot ceļa segu no 0,00 km – 0,20 km, 200 m garā posmā, un no 0,50 km – 0,70 km, 200 m garā posmā iepriekšējā stāvoklī. Nepieciešams tīrīt caurteku 11,0 m un grāvi caurtekas izteces galā. Brauktuves esošais platums ir no 5.0-5.5m.

Secinājumi un ieteikumi: Pēc apsekošanas veikšanas ir nolēmts, ka ceļam ir nepieciešams veikt plūdu seku novēršanas darbus. Ir jāveic ceļa segas atjaunošanas darbi. Izbūvēt seguma virskārtas izbūvi ar šķembu maisījuma 0/32s 15cm biezumā, kā arī iesēdumu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45. Nepieciešams noņemt apaugumu ceļa malā. Veikt grāvja un caurtekas tīrīšanu.








LOKĀLĀ TĀME

Būvuzņēmējs Novads						
Ceļa nosaukums		Jēkabpils novads				
Darbu skaits		DU08 Dzelmē – Krusts - Kokts, Dunavas pagasts				
Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.		Zemes darbi				
1.1.		Liekās grunts(apauguma) noņemšana	m	800.0	0.00	0.00
1.2.		Grāvju tīrīšana, grunti aizvest uz būvuzņēmēja atbērtņi	m³	30.0	0.00	0.00
1.3.		Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/45	m³	55.0	0.00	0.00
2.		Brauktuves segas atjaunošanas darbi				
2.1.		Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve, h=15cm (N-III klase)	m²	2200.0	0.00	0.00
3.		Konstrukcijas				0.00
3.1.		Polimērmateriāla caurtekas tīrīšana D500mm	m	11.0	0.00	0.00
			A	Kopā:		0.00
			B	PVN (21% no A):		0.00
			C	Kopā (A+B):		0.00
Piezīmes:						
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.						
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.						
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.						
4. Būvuzņēmējs katrā atsevišķi izceļamā darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsziedumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izceļamās pozīcijas), iekļauj izceļamā darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu pozīciju (MK. 239 LBN 501-17 "Būvuzņēmēju noteikšanas kārtība").						

Sastādīja:

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas būvinženieris _____

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas
Vecākais būvinženieris

 A. Utināns

Saskaņoja:

20. gada _____
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas
Vadītājs

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs _____

20. gada _____