

## Defektu akts

26.05.2023.

### BŪVOBJEKTS:

**Autoceļš DU64 Cukuriņi - Rulliši Dunavas pagasts.**

**Konstatēts:** Intensīvu palu ūdeņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ir noskalota ceļa sega. Veicot ceļa uzturēšanas darbus, ceļa greiderēšanu tika konstatēta, atsegta caurteka. Plūdu ietekmes zonā, nepieciešams remontēt un atjaunot ceļa segu no 1,36 km – 1,52 km, 160 m garā posmā iepriekšējā stāvoklī.

**Secinājumi un ieteikumi:** Pēc apsekošanas veikšanas ir nolemts, ka ceļam ir nepieciešams veikt plūdu seku novēršanas darbus. Ir jāveic ceļa segas atjaunošanas darbi. Izbūvēt seguma virskārtas izbūvi ar šķembu maisījuma 0/32s 15cm biezumā, kā arī iesēdumu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45. Nepieciešams noņemt apaugumu ceļa malā.









LOKĀLĀ TĀME


Būvuzņēmējs Novads Ceļa nosaukums Darbu skaits		Jēkabpils novads				
		DU64 Cukuriņi - Rullīši Dunavas pagasts				
Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.		Zemes darbi				
1.1.		Liekās grunts(apauguma) noņemšana	m	320.0	0.00	0.00
1.2.		Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/45	m³	20.0	0.00	0.00
2.		Brauktuves segas atjaunošanas darbi				
2.1.		Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve, h=15cm (N-III klase)	m²	880.0	0.00	0.00
			A	Kopā:		0.00
			B	PVN (21% no A):		0.00
			C	Kopā (A+B):		0.00
Piezīmes:						
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.						
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķēsgriezuma laukumu.						
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.						
4. Būvuzņēmējs katra atsevišķi izceļojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsziedumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izceļojamas pozīcijas), iekļauj izceļojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu pozīciju (MK. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība").						

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas

nodaļas būvinženieris

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes  
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas  
Vēlākais būvinženieris


Saskaņoja:

 A. Utināns  
20\_\_ . gada

Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas

nodaļas vadītājs

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes  
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas  
Vadītājs

 A. Skromāns  
20\_\_ . gada

