



Izpildītājs:
SIA "ROTAS"
Reģ.Nr. 40003837106
Tukuma novads, Džūkstes pag. "Mazrūtenes"

Pasūtītājs:
Tukuma novada pašvaldība
Smārde pagasta pārvalde

Lokālā tāme/darbu apjomu saraksts

Objekta nosaukums un darbu veikšanas
iemesis:

Slocenes upes saliņas labiekārtojuma
remontēšana pēc ekstremāliem plūdiem
Slocenē 2022. gada 30.augustā

Objekta adrese:

Milzkalne, Smārdes pagasts,
Tukuma novads
z.v. apzīm. kad. 9082 004 0432

Sagatavošanas datums:

05.09.2022.

| Nr.p.k./ pozīcij as numurs | Darba vai materiāla nosaukums | Mēr- vienī ba | Apjoms vai daudzu ms | Vienības izmaksas | | | | | Vienības izmaksas kopā (euro) | Kopējās izmaksas | | | | Summa (euro) |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Laika norma (euro) | Darba samaksas likme (euro) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | |
| 1. | Sagatavošanās darbi: pagaidu koka laipu un vairogu uzstādīšana vietās, pa kurām paredzēta materiālu piegāde labojamajiem sektoriem ar ķerām un nav cietā seguma | m | 40.00 | 12,85 | 9,65 | 1,50 | 9,87 | 1,30 | 12,67 | 5,55 | 60,00 | 394,8 | 52,00 | 506,80 |
| 2. | Iebrikušo betona ietvju apmaļu izcelšana no iebrukuma vietas un atfīršana labojamajā posmā Nr.1. | m | 10.00 | 12,85 | 8,98 | 2,50 | ----- | 4,30 | 6,80 | 7,89 | 25,00 | ----- | 43,00 | 68,00 |
| 3. | Izkustināto betona ietvju apmaļu regulēšana un līmeņošana remontējamā ceļņa posmā Nr.2. | m | 4.00 | 12,85 | 13,65 | 12,00 | 4,20 | 5,80 | 22,00 | 12,8 | 48,00 | 16,80 | 23,20 | 88,00 |
| 4. | Cinkota tērauda sieta (acu izmērs 25x25mm) iekļāšana izgāztā koka vietā remontējamā posmā Nr.1. (1,8x5,0)m | m ² | 9.00 | 12,85 | 15,87 | 6,72 | 49,67 | 5,98 | 62,37 | 4,71 | 60,48 | 447,03 | 53,82 | 561,33 |
| 5. | Laukakmeņu (d _{min.} 0,30m) pildījums 0,40 līdz 0,50 m biezumā | m ³ | 4.00 | 12,85 | 13,43 | 19,30 | 85,00 | 21,20 | 125,50 | 11,6 | 77,20 | 340,0 | 84,80 | 502,00 |

| | iebrukuma zonā | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Izlīdzinošs smiltis bērums 0,25 m biezumā virs laukakmeņiem | m ³ | 2.30 | 12,85 | 15,73 | 66,52 | 33,47 | 64,78 | 164,77 | 11,9 | 153,00 | 76,98 | 148,99 | 378,97 | | | | | | |
| 7. | Ģeorežģis ar acu izmēru 30x30 mm visā iebrukuma zonā un papildus zem atjaunojamās celiņa apmales | m ² | 8.00 | 12,85 | 4,79 | 6,46 | 6,20 | 7,50 | 20,16 | 6,46 | 51,68 | 49,60 | 60,00 | 161,28 | | | | | | |
| 8. | Rupju šķembu bērums 0,25 m biezumā iebrukuma zonā | m ³ | 1.00 | 12,85 | 12,63 | 102,00 | 50,00 | 57,20 | 209,20 | 7,94 | 102,00 | 50,00 | 57,20 | 209,20 | | | | | | |
| 9. | Grants šķembu maisījums (0/31 vai 0/45) 0,25 m biezumā remontējamā celiņa zonā | m ³ | 1.80 | 12,85 | 8,93 | 153,00 | 41,20 | 57,20 | 251,40 | 21,4 | 275,40 | 74,16 | 102,96 | 452,52 | | | | | | |
| 10. | Sagatavots grants maisījums 0/32 ar māla daļiņām 0,10 biezumā | m ³ | 0.80 | 12,85 | 6,71 | 153,00 | 41,20 | 57,20 | 251,40 | 9,53 | 122,40 | 32,96 | 45,76 | 201,12 | | | | | | |
| 11. | Betona apmaļu uzstādīšana un nostiprināšana ar betonu | t.m. | 9.00 | 12,85 | 3,92 | 12,00 | 7,32 | 2,61 | 21,93 | 8,40 | 108,00 | 65,88 | 23,49 | 197,37 | | | | | | |
| 12. | Melnzemes kārtas un zāliena atjaunošana iebrukuma vietā 0,15 m biezumā remontējamā posmā Nr.1. | m ² | 9.00 | 12,85 | 3,32 | 9,47 | 7,22 | 6,34 | 23,03 | 6,63 | 85,23 | 64,98 | 57,06 | 207,27 | | | | | | |
| 13. | Sagatavotas grants maisījuma papildināšana remontējamā celiņa posmā Nr.2. | m ³ | 0.20 | 12,85 | 13,82 | 153,00 | 41,20 | 57,20 | 251,40 | 2,38 | 30,60 | 8,24 | 11,44 | 50,28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|--------|-------|--------|
| 14. | Ģeorežģa ar acu izmēru 30x30 mm ieklāšana remontējamā posmā Nr.2. starp esošo koku un upi | m ² | 7.20 | 12,85 | 5,71 | 6,46 | 6,20 | 7,50 | 20,16 | 3,62 | 46,51 | 44,64 | 54,00 | 145,15 |
| 15. | Rupju šķembu un laukakmeņu (vid. d=0,30 m) bērumš virs ģeorežģa vidēji 0,30 m biezumā, lielākos akmeņus izkārtojot apmēram pusmetru no upes krasta. | m ³ | 2.20 | 12,85 | 4,79 | 109,00 | 97,00 | 21,20 | 227,20 | 18,7 | 239,80 | 213,40 | 46,64 | 499,84 |
| 16. | Melnzemes kārtas un zāliena atjaunošana remontējamā posmā Nr.2. | m ² | 10.00 | 12,85 | 3,12 | 9,47 | 7,22 | 6,34 | 23,03 | 7,37 | 94,70 | 72,20 | 63,40 | 230,30 |
| Tiešās izmaksas kopā (euro) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4459,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| Virsziedvumi, ja tādi ir | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | | | | | | | | | | | | | | |
| 372,72 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopā | | | | | | | | | | | | | | |
| 4832,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| PVN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopā ar PVN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5846,90 | | | | | | | | | | | | | | |

Sagatavoja I. Briedis
sert.Nr 4-00522

Pārbaudīja, Apstiprinu
R. Šlezis